



**stalga**st****  
ekspert gastronomiczny


# INSTRUKCJA OBSŁUGI

v2.0 - 12.2009

## NAŚWIETLACZ DO JAJ MODEL:690552

DOKUMENTACJA  
POWYKONAWCZA

Materiał wbudowano w Budynek  
Dydaktyczny AWF im. E. Piaseckiego  
przy ul. Królowej Jadwigi 27/39  
61-871 Poznań



Za zgodność  
z oryginałem

"STALLAS" s.c.  
Szymon Łaskowski, Kazimierz Grochowski  
Wojnowicza 25, 64-113 Osieczna  
NIP 697-224-75-01 REGON 360900088  
tel./faks 65 626 28 45

### 3. BUDOWA

Urządzenie zbudowane jest z wysokiej klasy stali nierdzewnej dzięki czemu odporne jest na przebarwienia oraz pęknięcie obudowy. W sterylizatorze UV firmy STALGAST użyte zostały cztery trwałe lampy PHILIPS GI6 T5. Sterylizator wyposażony jest w specjalny stykacz zapobiegający możliwości włączenia urządzenia przy otwartej szufladzie.



**UWAGA! Nie wymuszać świecenia lamp przy otwartej szufladzie, UV jest szkodliwe dla zdrowia.**



### 4. OBSŁUGA

Pamiętaj aby jaja były uprzednio oczyszczone z kurzu piór i innych zabrudzeń.

W celu odkażenia jaj należy wykonać poniższe wskazówki:

- Otwórz szufladę naświetlacza
- Wyjmij kratkę
- Umieść kratkę uchwytemi w dół na jajkach (znajdujących się na wytłoczce)
- Chwyć kratkę wraz z wytłoczką i obróć o 180°C
- Zdejmij wytłoczkę
- Kratkę z jajkami umieść w szufladzie i zamknij.

Zapaleni się diod: LAMPY GÓRNE oraz LAMPY DOLNE sygnalizuje prace urządzenia.

Zgaśnięcie diod informuje o zakończeniu pracy urządzenia. Czas procesu to około 2,5 min.

### 5. CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka!
- Urządzenie czyścić suchym pędzelkiem lub szczotką.
- Uważać, aby elementy elektryczne urządzenia nie wchodziły w kontakt z wodą.

### 6. DANE TECHNICZNE

<b>Model</b>	690552
Napięcie	230 V
Częstotliwość	50 Hz
Moc całkowita	77 W
Moc świetlówki	16 W
Pojemność	30 jaj
Czas naświetlania	150 sek.
Waga	12,4 kg
Trwałość promienników UV	około 7500 h
<b>Wymiary</b>	
Szerokość	360 mm
Długość	530 mm
Wysokość	245 mm

**Z uwagi na pogarszające się parametry bakteriobójcze, wymianę lamp należy bezwzględnie przeprowadzić po upływie każdych 7500 godzin pracy lamp.**

Za zgodność  
z oryginałem

"STALLAS" S.C.  
Szymon Laskowski, Kazimierz Grochowski  
Wojnowice 25, 64-113 Osieczna  
NIP 697-224-75-01 REGON 800900088  
tel./faks 65 526 28 45