

Uzupełnienie pozycji przedmiarów i technologii

1. Przedmiar nr 3/187 dot. domku nr 1

- 1.1. Roboty budowlane poz. 42.- wykop wraz z nową całościową izolacją ścian zewnętrznych należy wykonać do ławy fundamentowej, na całej wysokości cokołu.
- 1.2. Na posadzki należy zastosować płytki gresowe szkliwione.
- 1.3. Roboty budowlane pozostałe poz. 72 – wykreśla się wykonanie lustra na skrzydle przesuwnej szafy aneksu kuchennego.
- 1.4. Instalacje elektryczne poz. 210 – należy zastosować oprawy oświetleniowe ledowe o mocy źródła światła od 200 do 300 lx.
- 1.5. Należy wymienić istniejące drzwi zewnętrzne na nowe w domku nr 1 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, w ilości 2 szt.

2. Przedmiar nr 3/188 dot. domków nr 2- 5

- 2.1. Roboty związane z renowacją cokołu poz. 45 - wykop wraz z nową całościową izolacją ścian zewnętrznych należy wykonać do ławy fundamentowej, na całej wysokości cokołu.
- 2.2. Wymiana wykładzin podłogowych na płytki ceramiczne – pokoje poz. 54 zmienia się zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych na demontaż posadzek z płytek.
- 2.3. Na posadzki należy zastosować płytki gresowe szkliwione.
- 2.4. Roboty budowlane pozostałe poz. 75 – wykreśla się wykonanie lustra na skrzydle przesuwnej szafy aneksu kuchennego.
- 2.5. Instalacje elektryczne poz. 213 – należy zastosować oprawy oświetleniowe ledowe o mocy źródła światła od 200 do 300 lx.
- 2.6. Należy wymienić istniejące drzwi zewnętrzne na nowe w domku nr 2 o wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, w ilości 2 szt.

W/w zakres należy ująć do wyceny ofertowej.