

8/42

Przedmiot - branża budowlana

8/42

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem kosztorysu jest zmiana sposobu użytkowania magazynu na pomieszczenie siłowni

Powierzchnia siłowni 333,94 m²
Wysokość pomieszczenia 2,93 m

Planowane prace:

- wykonanie ścian oddzielenia pożarowego z płyt GKF (np. system Knauf lub równoważny)
- dostawa wraz z montażem drzwi pożarowych (np. firmy Novoferm lub równoważny)
- malowanie ścian
- malowanie sufitów
- montaż maty gumowej

Uwagi:

1. Produkty dobrane w projekcie można zastąpić równoważnymi o parametrach nie gorszych niż te z projektu

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty budowlane			
1	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m ³		
d.1	0205-01				
	kalk. własna		m ³	0,182	
		1,3*0,7*0,2			
				RAZEM	0,182
2	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-04	żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,010	
		(9*2*0,6*0,89)/1000	t	0,011	
		(5*2*1,2*0,89)/1000			
				RAZEM	0,021
3	KNR 9-09	Ściana szkieletowa w systemie Knauf W 112 z okładziną obustronną dwuwars- twową płytami gipsowo-kartonowymi, na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, grubości 125 mm, płyta GKF 12,5 mm - ściana (R)EI 120	m ²		
d.1	0402-08				
		12*2,93	m ²	35,160	
		1,97*2,93	m ²	5,772	
	otwór drzwio- wy	-0,9*2	m ²	-1,800	
		2,62*2,93	m ²	7,677	
		15,3*2,93	m ²	44,829	
	otwór drzwio- wy	-0,9*2	m ²	-1,800	
				RAZEM	89,838
4	KNNR 2	Tynki pocienione III kategorii gr.3-4 mm przecierane na betonowych ścianach - szpachlowanie	m ²		
d.1	0802-03				
	analiza indy- widualna		m ²	179,676	
		poz.3*2			
				RAZEM	179,676
5	KNNR 2	Montaż ościeżnic stalowych	szt.		
d.1	1104-01				
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02	Drzwi stalowe przeciwpożarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.1	1204-03				
		0,9*2*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
7	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.11A+poz.11B	m ²	318,019	
				RAZEM	318,019
8	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla wentylacji	m ³		
d.1	0329-05				
	analogia		m ³	0,162	
	czepnia	0,9*0,4*0,45	m ³	0,196	
	rura Adwa- dukt	3,14*0,25*0,25			
				RAZEM	0,358
9	KNNR 3	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow.do 5 m2 z zaprawy cem.-wap. na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cemento- wych, zagruntowanych siatkach	m ²		
d.1	0602-01				
	czepnia	0,2*1,1*2*2+0,2*0,4*2*2	m ²	1,200	
	rura Adwa- dukt	0,2*0,7*2*2+0,2*0,4*2*2	m ²	0,880	
				RAZEM	2,080
10	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.11C	m ²	333,965	
				RAZEM	333,965
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - su- chych tynków z gruntowaniem	m ²		
d.1	1505-07				
		15,3*2,93	m ²	44,829	
	otwór drzwio- wy	-0,9*2	m ²	-1,800	
		12,5*2,93	m ²	36,625	
	słupy	0,48*3*2,93+0,5*2,93+0,18*2,93	m ²	6,212	
		1,97*2,93	m ²	5,772	
	otwór drzwio- wy	-0,9*2	m ²	-1,800	
		2,62*2,93	m ²	7,677	
	ściany ze- wewnętrzne	A (suma częściowa)	m ²	97,515	
		15,3*2,93	m ²	44,829	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	otwór drzwiowy	-0,9*2	m ²	-1,800	
		15,3*2,93	m ²	44,829	
		1,7*2,93	m ²	4,981	
	otwór drzwiowy	-0,9*2	m ²	-1,800	
		23,25*2,93	m ²	68,123	
	otwór drzwiowy	-0,9*2	m ²	-1,800	
		21,55*2,93	m ²	63,142	
	ściany wewnętrzne	B (suma częściowa)	m ²	220,504	
	sufit	15,3*21,55	m ²	329,715	
		2,5*1,7	m ²	4,250	
		C (suma częściowa)	m ²	333,965	
				RAZEM	651,984
12	d.1 kalk. własna	Dostawa z montażem maty gumowej ochronnej o grubości 25 mm np. Marbo Sport poz.11C	m ²		
			m ²	333,965	
				RAZEM	333,965