

- 6.6. Towary na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami producenta. Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w opakowaniach producenta.
- 6.7. Składowiska materiałów i sprzętu prowadzić w miejscach poziomych, w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia, przesunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw.
- Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii energetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu mego - jest zabronione.
7. Elementy bezpieczeństwa podczas wznoszenia obiektów

- 7.1. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót.
- 7.2. Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny w procesie przygotowania i realizacji budowy.
- 7.3. Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby na terenie budowy.
- 7.4. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy.
- 7.5. Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować, środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, siatki bezpieczeństwa.
- 7.6. Stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szelki, jest dopuszczane, gdy nie ma możliwości stosowania środków ochrony zbiorowej.
- 7.7. Osoba wykonująca roboty w pobliżu krańców dachu płaskiego lub dachu o nachyleniu do 20%, jest obowiązana posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości.
- 7.8. Osoba wykonująca roboty na dachu o nachyleniu powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, jest obowiązana stosować środki ochrony indywidualnej lub inne urządzenia ochronne.
- 7.9. Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie
- 7.10. Ściany i inne przegrody, które mogą ulec przewróceniu w czasie montażu lub należy odpowiednio zabezpieczyć.
- 7.11. Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny być, w miarę oświetlone światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie potrzeby mogą być stosowane przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia prądem elektrycznym.
- 7.12. Drogi ewakuacyjne oraz występujące na nich drzwi i bramy oznakowuje się znakami bezpieczeństwa.
- 7.13. Drogi komunikacyjne powinny być zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami.