

2.1.1. Wewnętrzna pomieszczenia showroom  
Dla zapewnienia wymaganych parametrów higienicznych i termicznych w budynku projekty sie uktad instalacji powietrza swiezeego skladajacy sie z lini na wiecnej oraz wywiecni. Przewiduje sie montaz centrali na wiecno-wywiecni NW-1 w wykonaniu wewnetrzny. Dokladna lokalizacja w czesci rysunkowej opacoowania.