

## PRZEDMIAR ROBOT 075- 00- 007

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  
Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Budowa: BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMI WYCHOWANIA  
FIZYCZNEGO w POZNANIU

Obiekt: Budynek dydaktyczny. Projekt zieleni (nasadzeń rekompensujących i  
drzew do przesadzenia)

Rodzaj robót: 45 10 00 00.8 -Przygotowanie terenu pod budowę. 45 11 27 10.5 Roboty  
w zakresie kształtowania terenów zielonych. Nr. ST 01.03.00

Lokalizacja: Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Poziomy cen:

poziom cen robót . . . . .  
poziom cen robocizny . . . . .  
stawka robocizny kalkulacyjnej . . . . .  
poziom cen materiałów minister. . . . .  
poziom cen materiałów. . . . .  
koszty zakupu materiałów. . . . . %  
poziom cen sprzętu minister. . . . .  
poziom cen sprzętu. . . . .  
narzuty kosztów pośrednich od R+S . . . . .  
zysk od R+M+S+Ko . . . . .  
dopłaty (opusty) od całości. . . . . %  
podatek VAT. . . . . %

Wartość szacunkowa netto: .....

Słownie: .....

Wartość szacunkowa brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**PRZEDMIAR ROBOT 075-00 007**

poziom cen robót .....	
poziom cen robocizny .....	
stawka robocizny kalkulacyjnej .....	
poziom cen materiałów minister .....	
poziom cen materiałów .....	
koszty zakupu materiałów .....	.....%
poziom cen sprzętu minister .....	
poziom cen sprzętu .....	
narzuty kosztów pośrednich od R+S .....	
zysk od R+M+S+Ko .....	
dopłaty (opusty) od całości .....	.....%
podatek VAT .....	.....%

30-09-2009

GRUPA	N A Z W A G R U P Y	ROBOC	MATERIAL	SPRZĘT	KOSZT OGÓŁ	ZYSK	OGÓŁEM
01	Karczowanie drzew i krzaków St 01.01.00	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	wartość cen robót uproszczona						.....
02	Nasadenia drzew i krzewów	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	wartość cen robót uproszczona						.....
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	OGÓŁEM	.....	.....	.....	.....	.....	.....
	wartość cen robót uproszczona						.....
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>							
	OGÓŁEM NETTO						.....
	Wartość podatku VAT						.....
	OGÓŁEM Z PODATKIEM VAT .....						.....

## PRZEDMIAR ROBOT 075-00-007

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego  
Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Budowa: BUDYNEK DYDAKTYCZNY AKADEMI WYCHOWANIA  
FIZYCZNEGO w POZNANIU

Obiekt: Budynek dydaktyczny. Projekt zieleni (nasadzeń rekompensujących i  
drzew do przesadzenia)

Rodzaj robót: 45 10 00 00.8 -Przygotowanie terenu pod budowę. 45 11 27 10.5 Roboty  
w zakresie kształtowania terenów zielonych. Nr. ST 01.03.00

Lokalizacja: Poznań, ul. Królowej Jadwigi 27/39

KOSZTORYS 075-00-007

Strona 1

30-09-2009

SYKAL-001805

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.		N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
GRUPA	01	Karczowanie drzew i krzaków St 01.01.00						
01	10	CEN	000-00-01-01-01	Mechaniczne karczowanie drzew liściastych ozdobnych- klonów jednolistnych w wieku 25-30 lat, wysokość drzew ok 10,0 m -4 szt i 12,0 -2 szt ; Średnica korony drzew przeznaczonych do usunięcia z ewentualnym wykonaniem dołów wokół pnia dostosowanych do bryły korzeniowej drzewa wynosi ok 10,0;usunięcie karpiny. Pocięcie pni do transportu i korony do postaci sypkiej; przekazanie do dyspozycji Inwestora. Zasypanie dołów wraz zagęszczeniem ziemi.	szt	6,000	.....	.....
01	20	CEN	000-00-01-01-02	Mechaniczne karczowanie drzew liściastych ozdobnych- klonów jednolistnych w wieku 25-30 lat, wysokość drzew ok 4,0 m; średnica korony ok 4,0 m z wykonaniem czynności jw poz 10 wraz z transportem . Zasypanie dołów z zagęszczeniem ziemi.	szt	7,000	.....	.....
01	30	CEN	000-00-01-01-03	Mechaniczne karczowanie drzew liściastych ozdobnych- klonów jednolistnych w wieku 25-30 lat, wysokość drzew ok 6,0 m; Średnica korony ok 3,0-8,0 m przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 10	szt	2,000	.....	.....
01	40	CEN	000-00-01-01-05	Mechaniczne karczowanie drzew liściastych ozdobnych- topola kanadyjska w wieku 40-50 lat wysokość ok 15,0 m; srednica korony 6,0-8,0 m ;obwód pnia 1,3-2,0 m - przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 10	szt	3,000	.....	.....
01	50	CEN	000-00-02-11-02	Mechaniczne karczowanie drzew liściastych ozdobnych- lipa drobnolistna w wieku ok 30,0 lat, wysokość drzewa ok 10,0 m; średnica korony 12,0 m; przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 10	szt	1,000	.....	.....

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
01 60 CEN	000-00-02-11-02	Karczowanie jw drzew liściastych ozdobnych-topola czarna włoska w wieku 40-50 lat, wysokość drzew ok 20,0 m; , średnica korony 8,0 m; przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 10	szt	1,000	.....	.....
01 70 CEN	000-00-02-11-02	Karczowanie jw drzew liściastych ozdobnych-topola czarna włoska w wieku 40-50 lat, wysokość drzew ok 20,0 m; , średnica korony 6,0-8,0 m; przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 10	szt	7,000	.....	.....
01 80 CEN	000-00-02-11-02	Karczowanie jw drzew liściastych ozdobnych-topola czarna włoska w wieku nieokreślony, obwód pni od 0,44-1,01 m; przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 10	szt	6,000	.....	.....
01 90 CEN	000-00-02-11-02	Mechaniczne karczowanie drzew liściastych ozdobnych- wisnia wonna oraz wisnia piłkowana w wieku nieokreślonym, j wysokość drzew ok 5,0 -6,0 m; średnica koronyok 8,0 m i 12,0 m oraz mniejsze z wykonaniem czynności jw poz 10 wraz z transportem . Zasypanie dołów z zagęszczeniem ziemi.	szt	10,000	.....	.....
01 100 CEN	000-00-02-11-02	Karczowanie jw drzew liściastych ozdobnych-topola czarna włoska w wieku 40-50 lat, wysokość drzewa ok 25,0 m; , Średnica korony 10,0 m; przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 1	szt	4,000	.....	.....
01 110 CEN	000-00-02-11-02	Karczowanie jw krzewów ozdobnych rosnących w skupiskach i pojedynczo; przeznaczonych do usunięcia z wykonaniem czynności jak w poz 10. Łączna powierzchnia zajęta przez krzewy wynosi 162,0 m2	szt	1,000	.....	.....
01 120 CEN	000-00-02-11-03	Ręczne oczyszczenie terenu z resztek organicznych i nieorganicznych po karczowaniu i wywóz na wysypisko.	100 m <sup>2</sup>	2,500	.....	.....
Razem grupa		01 Karczowanie drzew i krzaków St 01.01.00				.....
GRUPA	02	Nasadzenia drzew i krzewów				
02 10 CEN	000-02-01-11-01	Roboty pomiarowe przy niwelacji terenu pod terny zielone	HA	0,700	.....	.....
02 20 CEN	000-02-01-11-02	Ręczne oczyszczenie terenu z resztek organicznych i nieorganicznych. Usunięcie zanieczyszczeń. Wykonanie oprysku preparatem herbicydowym dla likwidacji uciążliwych i trwałych chwastów .	100 m <sup>2</sup>	5,500	.....	.....
02 30 CEN	000-02-01-11-04	Uprawa terenu na głębokość min 20-30 cm, orka, talerzowanie i bronowanie , wysiew nawozów mineralnych w warunkach utrudnionych gleba lekka i średnia, technologia kołowa . Usunięcie zanieczyszczeń wydobytych w trakcie uprawy.	HA	0,200	.....	.....

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
02 40 CEN	000-02-01-11-05	Uprawa terenu ręcznie w obrębie urządzeń i nasadzeń na głębokość min 20-30 cm, z rozdrobnieniem gruntu i usunięciem wydobytych zanieczyszczeń i gruzu, wysiew nawozów mineralnych, rozgrabienie ziemi; gleba lekka i średnia . Usunięcie z terenu (na halde) zanieczyszczeń wydobytych w trakcie uprawy.	100 m <sup>2</sup>	34,000	.....	.....
02 50 CEN	000-02-01-11-07	Humusowanie i obsianie skarp przy grub humusu 5 cm	100 m <sup>2</sup>	54,000	.....	.....
02 60 CEN	000-02-01-11-08	Nasadzenie drzew liściastych ozdobnych( wg zestawienia - patrz projekt) do wcześniej przygotowanych dołów o wymiarach dostosowanych do bryły sadzonego drzewa (min 1,0x1,0 x0,7 m).Zakupione drzewa powinny posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne wolne od chorób i szkodników w dobrej kondycji i z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową ( przynajmniej 1 rok chodowania w kontenerze). Obwód pnia drzewa liściastego powinien wynosić powyżej 21,0 cm, oraz posiadać zabezpieczenie bryły korzeniowej oraz korony do transportu. Obsypanie ziemią urodzajną bryły korzeniowej w obrębie zasięgu systemu korzeniowego. Ustabilizowanie zasypanej ziemi z zagęszczeniem na mokro. Umocowanie drzewa za pomocą palików i odcągów elastycznych. Pnie drzew owinięte jutą. Drzewa liściaste należy przyciąć. Wokół pni wykonać misę do gromadzenia wody i obficie podlać. Pielęgnacja drzew przez okres roku.	szt	53,000	.....	.....
02 70 CEN	000-02-01-11-09	Nasadzenie drzew iglastych ozdobnych do wcześniej przygotowanego dołu o wymiarach dostosowanych do bryły sadzonego drzewa (min 1,0x1,0 x0,7 m).Zakupione drzewo powinno posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne wolne od chorób i szkodników w dobrej kondycji i z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową( przynajmniej 1 rok chodowania w kontenerze). Wysokość drzewa powinna wynosić min 1,80m, oraz posiadać zabezpieczenie bryły korzeniowej oraz korony do transportu . Obsypanie ziemią urodzajną bryły korzeniowej w obrębie zasięgu systemu korzeniowego. Ustabilizowanie zasypanej ziemi z zagęszczeniem na mokro. Umocowanie drzewa za pomocą palików i odcągów elastycznych. Pień drzewa owinięty jutą. Drzewo iglaste cieniować. Wokół pni wykonać misę do gromadzenia wody i obficie podlać. Pielęgnacja drzew przez okres roku.	szt	1,000	.....	.....

NR POZ KOSZT.	S Y M B O L POZYCJI KOSZT.	N A Z W A POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
02 80 CEN	000-02-01-11-10	Nasadzenie krzewów iglastych ozdobnych ( wg zestawienia patrz projekt) do wcześniej przygotowanego dołu o wymiarach dostosowanych do bryły sadzonego drzewa (min 1,0x1,0 x0,7 m). Zakupione drzewo powinno posiadać odpowiednie cechy jakościowe i zdrowotne wolne od chorób i szkodników w dobrej kondycji i z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową ( przynajmniej 1 rok chodowania w kontenerze). Wysokość drzewa powinna wynosić min 1,80m, oraz posiadać zabezpieczenie bryły korzeniowej oraz korony do transportu . Obsypanie ziemią urodzajną bryły korzeniowej w obrębie zasięgu systemu korzeniowego. Ustabilizowanie zasypanej ziemi z zagęszczeniem na mokro. Umocowanie drzewa za pomocą palików i odcągów elastycznych. Pień drzewa owinięty jutą. Drzewo iglaste cieniować. Wokół pni wykonać misę do gromadzenia wody i obficie podlać. Pielęgnacja drzew przez okres roku.	szt	914,000	.....	.....
02 90 CEN	000-02-01-11-11	Zaladunek na samochód wywrotkę zbędnej ziemi z wykopów dolów pod drzewka i krzewy. Wywóz ziemi i gruzu na wysypisko. Uporządkowanie terenu i podsianie trawą uszkodzonych miejsc. Za całość.	jednos	1,000	.....	.....
Razem grupa	02	Nasadzenia drzew i krzewów				.....
OGÓŁEM KOSZTORYS 075-00-007						.....