

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych  
45442100-8 Roboty malarskie  
45410000-4 Tynkowanie  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45262310-7 Zbrojenie  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
45262500-6 Roboty murarskie i murowe  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  
45431000-7 Kładzenie płytek  
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi  
ADRES INWESTYCJI : Rocha 9 w Poznaniu  
INWESTOR : AWF Poznań  
ADRES INWESTORA : Królowej Jadwigi 27/39  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK  
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011

Poziom cen : IV kw.2010 wg. ORGBUD Poznań

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
STYCZEŃ 2011

Data zatwierdzenia

## SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Remont sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, klatki schodowe, hol, szatnia) AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu-roboty branży budowlanej</b>			
1	SALA GIMNASTYCZNA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI	1	103
1.1	Sala gimnastyczna - roboty rozbiórkowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu sportowego.; 0-4 pokój trenerów; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)	1	23
1.2	Sala gimnastyczna - roboty remontowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)	24	103

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
Remont sali gimnastycznej z pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, klatki schodowe, hol, szatnia) AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu-roboty branży budowlanej						
1	45453000-7	SALA GIMNASTYCZNA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI				
1.1	45453000-7	Sala gimnastyczna - roboty rozbiórkowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu sportowego.; 0-4 pokój trenerów; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)				
d.1.1	KNR 4-01 0811-07 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie posadzki z płytek (0-1 przedsionek; ; 0-5 łazienka/wc trenerów; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)  1.80+3.60+103.50+13.90+13.90+13.90+13.90+4.70+2.70+4.70+2.70+4.70+2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  186.700		
				RAZEM	186.700	
d.1.1	KNR 4-01 0819-15 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie ścian z płytek (0-5 łazienka/wc trenerów; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)  (((1.41+2.66)*2+(0.50*2+0.25*2*2))*2.00+(1.68*2+0.45+0.30+2.65+2.20)*1.00+(2.86+19.01-0.80*4)*2.00+((4.97+2.80)*2-(0.90+0.88))*2.00+(((4.97+2.80)*2-(0.90+0.88))*2.00+((4.97+2.80)*2-(0.90+0.88))*2.00+((3.17+1.56)*2+(0.50*2-0.90*2))*2.00+((3.17+1.56)*2+(0.50*2-0.90*2))*2.00+((3.17+1.56)*2+(0.50*2-0.90*2))*2.00+((1.94+1.42)*2-0.90)*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  212.740		
				RAZEM	212.740	
d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0 -4 pokój trenerów; 0-7pokój dozorczy sali;)  30.40+10.50+7.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  48.200		
				RAZEM	48.200	
d.1.1	KNR 4-01 0354-04 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0 -4 pokój trenerów; 0-5 łazienka/wc trenerów; 0-6 korytarze; 0-7pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;) 2+1+1+2+3+1+2+2+2+2+1+2+1+2+1	szt.  szt.	  25.000		
				RAZEM	25.000	
d.1.1	KNR 4-01 0354-08 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic okien PCV o powierzchni ponad 2 m2 (0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia;)  5.00*0.71+4.70*0.65*2+4.70*0.65*2+4.70*0.65*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.880		
				RAZEM	21.880	
d.1.1	KNR 4-01 0354-07 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic okien PCV o powierzchni do 2 m2 (0-4 pokój trenerów)  1	szt.  szt.	  1.000		
				RAZEM	1.000	
d.1.1	KNR-W 4-01 0353-08 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru przegrody z siatki metalowej (0-3 magazyn sprzętu sportowego;)  5.85*2.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.971		
				RAZEM	15.971	
d.1.1	KNR 4-01 0354-13 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek (0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-5 łazienka/wc trenerów; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;) 18	szt.  szt.	  18.000		
				RAZEM	18.000	
d.1.1	KNR 4-01 0348-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (0-2 sala gimnastyczna; 0-5 łazienka/wc trenerów; 0-6 korytarze; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia; 0-11 umywalnia/wc; 0-12 natryski; 0-13 umywalnia/wc; 0-14 natryski; 0-15 umywalnia/wc; 0-16 natryski;)	m <sup>2</sup>			

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$(14.81*6.48*2)+(2.35+0.25+0.25+0.50)*2.73-0.90*2.00)+(2.70*2.11-1.45*2.00)+(4.97-0.88)*2.00+(4.97-0.88)*2.00+(4.97-0.88)*2.00+((1.53+0.50+3.36)*2.73-0.80*2.00*2)+((1.53+0.50+3.36)*2.73-0.80*2.00*2)+((1.53+0.50+3.36)*2.73-0.80*2.00*2)+((1.53+1.94)*2.73-0.90*2.00)+((1.53+1.94)*2.73-0.90*2.00)+((1.53+1.94)*2.73-0.90*2.00)$	m <sup>2</sup>	284.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>284.184</b>
10	KNR 4-01 d.1.1 0349-02 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Powiększenie otworów drzwiowych poprzez rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia; 0-9 szatnia; 0-10 szatnia;)  $(0.10*2.05*0.55+0.20*2.05*0.38)+(0.23*2.08*0.43)+(0.11*2.05*0.29)+(0.21*2.00*0.17)+(0.21*2.00*0.17)+(0.21*2.00*0.17)$	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.754	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.754</b>
11	KNR 4-01 d.1.1 0329-02 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych (0-4 pokój tren-rów.);  1.11*2.09	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.320</b>
12	KNR 4-01 d.1.1 0329-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (0-1 przedsionek; 0-7 pokój dozorczy sali;)  1.01*2.05*0.28+1.01*2.05*0.28	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.159	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.159</b>
13	KNR 4-01 d.1.1 0336-07 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do osadzenia nadproży prefabrykowanych strunobetonowych ((0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali;)  0.25*2+0.25+0.25	m  m	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 4-01 d.1.1 0429-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie podsufitek z drewna (0-2 sala gimnastyczna;)  391.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  391.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>391.300</b>
15	KNR 4-01 d.1.1 0427-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie obudowy drewnianej grzejników i drabinek gimnastycznych (0-2 sala gimnastyczna;)  $(26.62-0.40*3)*1.44+(5.00+15.00)*3.00$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  96.605	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.605</b>
16	KNR 4-01 d.1.1 0816-06 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie posadzki sportowej z tworzywa sztucznego (0-2 sala gimnastyczna;)  391.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  391.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>391.300</b>
17	KNR 4-01 d.1.1 0212-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozbiórka płyty betonowej zbrojonej - podłoża pod posadzkę (0-2 sala gimnastyczna;)  391.30*0.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  78.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.260</b>
18	KNR 4-01 d.1.1 0212-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozbiórka płyt dachowych korytkowych (0-2 sala gimnastyczna;)  0.60*3.00*2*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.360</b>
19	KNR 4-01 d.1.1 0212-01 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozbiórka podkładu betonowego niezbrojonego (do pom. 0-11 kantorek sprzętaczek i do pom. 0-17 magazynek)	m <sup>3</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.25*4.63*0.08	m <sup>3</sup>	0.463	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.463</b>
20 d.1.1	KNR-W 2-02 1604-04 z.sz.2.12. 9918-07 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 9 m - 6.50 m nad poziomem podłogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		391.30	m <sup>2</sup>	391.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>391.300</b>
21 d.1.1	KNR-W 2-02 1604-07 z.sz.2.12. 9918-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podłogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		(14.81+26.44)*2*6.48	m <sup>2</sup>	534.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>534.600</b>
22 d.1.1	KNR 4-04 1105-01 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		170.700	m <sup>3</sup>	170.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.700</b>
23 d.1.1	KNR 4-04 1105-02 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		170.700	m <sup>3</sup>	170.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>170.700</b>
<b>1.2</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Sala gimnastyczna - roboty remontowe (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)</b>			
24 d.1.2	KNR 0-14 2011-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami G.-K. jednowarstwowo na rusztach metalowych pojedynczych (sanitariaty, korytarze)	m <sup>2</sup>		
		1.30*5.25+0.70*(16.00+3.10+16.50+3.20)	m <sup>2</sup>	33.985	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.985</b>
25 d.1.2	KNR 2-01 0307-03 CPV- 45111200-0 SST B- 02.00.00	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.IV) (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>3</sup>		
		1.25*4.63*0.30	m <sup>3</sup>	1.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.736</b>
26 d.1.2	KNR 2-02 1101-07 CPV- 45111200-0 SST B- 02.00.00	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr.30 cm (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>3</sup>		
		1.736	m <sup>3</sup>	1.736	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.736</b>
27 d.1.2	KNR 2-02 1101-01 CPV 45262300-4 SST B- 04.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>3</sup>		
		1.25*4.63*0.10	m <sup>3</sup>	0.579	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.579</b>
28 d.1.2	NNRNKB 202 0618-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>2</sup>		
		1.25*4.63	m <sup>2</sup>	5.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.788</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
29 d.1.2	KNR 2-02 0609-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 3 cm (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>2</sup>		
		1.25*4.63	m <sup>2</sup>	5.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.788</b>
30 d.1.2	KNR 2-02 0607-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>2</sup>		
		1.25*4.63	m <sup>2</sup>	5.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.788</b>
31 d.1.2	KNR 2-02 1102-02 1102- 03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 30 mm zatarte na gładko (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>2</sup>		
		5.788	m <sup>2</sup>	5.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.788</b>
32 d.1.2	KNR 2-02 1106-07 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	Dopłata za zbrojenie siatką stalową (0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)	m <sup>2</sup>		
		1.25*4.63	m <sup>2</sup>	5.788	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.788</b>
33 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami termoodpornymi konstrukcji pełnościennych blachownic na 1/2 godz.[czyszczenie, gruntowanie, malowanie podkładowe, malowanie farbami ognioodpornymi, malowanie nawierzchniowe] (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		((0.65+1.50)/2*15.10*2+0.30*3)*6*1.20	m <sup>2</sup>	240.228	
				<b>RAZEM</b>	<b>240.228</b>
34 d.1.2	KNR-W 7-12 0101-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		0.67*26.62*6	m <sup>2</sup>	107.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.012</b>
35 d.1.2	KNR-W 7-12 0205-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		107.012	m <sup>2</sup>	107.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.012</b>
36 d.1.2	KNR-W 7-12 0211-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		107.012	m <sup>2</sup>	107.012	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.012</b>
37 d.1.2	KNR 2-02 0216-04 0216- 05 0216-06 CPV 45262311-4 SST B- 04.00.00	(P-3) Żelbetowe płyty dachowe grubości 10 cm z betonu B20 - z zastosowaniem pompy do betonu - stemplowanie wysokości 7.80 m (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		0.60*3.00*2	m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
38 d.1.2	KNR 2-02 0290-04 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	(P-3) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty zębowane o średnicy 8 mm, stal AIII (34GS) (0-2 sala gimnastyczna;)	t		
		20.00*1.03*0.001	t	0.021	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.021</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
39 d.1.2	KNR 2-02 0290-03 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	(P-3) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli - pręty gładkie o średnicy 6 mm (0-2 sala gimnas- tyczna;)  10.60*1.03*0.001	t  t	  0.011	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.011</b>
40 d.1.2	KNR 2-02 0216-01 CPV 45262311-4 SST B- 04.00.00	(P-4) Żelbetowa płyta stropowa z betonu B20, grubości 8 cm płas- ka, ręczne układanie betonu (0-1 przedsionek;)  1.71*1.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.138	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.138</b>
41 d.1.2	KNR 2-02 0290-04 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	(P-4) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm, stal AIII (34GS) oraz kątownika (0-1 przedsionek;)  (10.40+27.53)*1.03*0.001	t  t	  0.039	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.039</b>
42 d.1.2	KNR 2-02 0216-01 CPV 45262311-4 SST B- 04.00.00	(P-5) Żelbetowa płyta stropowa z betonu B20, grubości 8 cm płas- ka, ręczne układanie betonu (0-11 kantorek sprzątarek;)  1.92*1.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
43 d.1.2	KNR 2-02 0290-04 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	(P-5) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycz- nych budowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm, stal AIII (34GS) oraz kątownika (0-11 kantorek sprzątarek;)  (12.00+33.43)*1.03*0.001	t  t	  0.047	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.047</b>
44 d.1.2	KNR 0-14 2012-03 CPV 45421146-9 SST B- 07.00.00	Sufit podwieszany - okładziny stropów (p-4 i P-5) płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm (0-1 przedsionek; 0-11 kantorek sprzą- tarek;)  (1.25*1.43)+(1.25*1.80)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.038</b>
45 d.1.2	KNR 2-02 0216-02 0216- 05 CPV 45262311-4 SST B- 04.00.00	Płyta żelbetowa grubości 16,5 cm z betonu B20 płaska - z zasto- sowaniem pompy do betonu (0-2 sala gimnastyczna;)  393.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  393.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.900</b>
46 d.1.2	KNR 2-02 0290-04 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- dowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm - siatka 15x15cm stal AIII (0-2 sala gimnastyczna;)  (14.81*177+26.62*99)*0.395*1.03*0.001	t  t	  2.139	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.139</b>
47 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45432114-6 SST B- 11.00.00	Wykonanie systemowej podłogi sportowej na ruszcie drewnianym (0,15mm-folia paroizolacyjna polietylenowa; 16,0mm-element sprężysty 9,00x10,00cm z rozstawem 62,50cm; 8,0mm-podkładki poziomujące 9,00x10,00cm; 19,0mm-legar dolny 9,50cm w roz- stawie osiowym 62,50cm z drewna iglastego so/św klasy II / III; 19,0mm-legar górny 9,50cm w rozstawie osiowym 31,25cm z drewna iglastego so/św klasy II / III; 0,15mm-folia paroizolacyjna polietylenowa; 12,0mm-płyta dolna płyta wiórowa o dł.250,00cm i szer.125,00cm; 12,0mm-płyta górna płyta wiórowa o dł.250,00cm i szer.125,00cm; 6,0mm-nawierzchnia sportowa z wylewki poliure- tanowej grub.2,0mm na macie elastycznej o grub.4,0mm; wyso- kość całkowita podłogi sportowej = 92,3mm np. parametry podob- ne posiada systemowa podłoga sportowa "ARIM SPORT"/Double 4.0"; Uwaga: produkt finalny podłogi sportowej jej zgodność z nor- mą DIN 18032-2 wykonawca musi potwierdzić świadectwem z jej badania, wydanym przez uprawniony instytut oraz deklarację zgodności) (0-2 sala gimnastyczna;) 393.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  393.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.900</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
48 d.1.2	KNR K-02 0105-06 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ścianki działowe z bloków silikatowych (np.SILKA M12) na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) (0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprzętaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; wnęki;) $(5.00*0.71)+((2.70+2.08+0.35+1.35+0.60*2)*2.73-(1.01*2.00*3))+((2.70*2.73)+(1.25*2.73))+((2.86*2+4.97+1.20+1.56+0.60+2.72*2+4.97+0.50+1.60+2.72+2.30+4.97+2.13)*2.73-1.01*2.05*8)+(0.60*2+0.77+(2.26-0.12)*2)*2.73$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  135.335	
				<b>RAZEM</b>	<b>135.335</b>
49 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 140w L=1,50 (0-6 korytarze; )  2*1.50	m  m	  3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
50 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 140w L=1,20 (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprzętaczek;)  4*1.20+2*1.20+2*1.20+2*1.20	m  m	  12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
51 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 71w L=1,50 (0-4 pokój trenerów; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali;)  1*1.50+1*1.50+2*1.50	m  m	  6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
52 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 71w L=1,20 (0-5 łazienka/wc trenerów; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)  2*1.20+1*1.20+2*1.20+3*1.20+1*1.20+1*1.20+2*1.20	m  m	  14.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.400</b>
53 d.1.2	KNR K-02 0105-06 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Zamurowanie otworów z bloków silikatowych (np.SILKA M12) na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)(0-4 pokój trenerów;)  0.93*2.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.869	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.869</b>
54 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Otynkowanie zamurowanego otworu (0-4 pokój trenerów;)  0.93*2.01*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.739	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.739</b>
55 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z SILKI i po rezebraniu ścianek bocznych sali gimn. na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (0-2 sala gimn.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-11 kantorek sprzętaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) $((14.81*6.48*2)+(5.00*0.71)*2+((2.70+2.08+0.35+1.35+0.60*2)*2.73-(1.01*2.00*3))+((2.70*2.73)+(1.25*2.73))+((2.86*2+4.97+1.20+1.56+0.60+2.72*2+4.97+0.50+1.60+2.72+2.30+4.97+2.13)*2.73-1.01*2.05*8)*2+(0.60*2+0.77+(2.26-0.12)*2)*2.73*2+(1.25+2.15)*2*2.73)*1.20$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  546.578	
				<b>RAZEM</b>	<b>546.578</b>
56 d.1.2	KNR-W 4-01 0708-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;) $(0.90+2.01*2)+(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)*2+(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)*2$	m  m	  61.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.130</b>



## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57 d.1.2	KNR-W 4-01 0708-03 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)  (1.01+2.05*2+1.01+2.05*2)+(1.08+2.08*2)+(1.11+2.09*2)+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)	m  m	  30.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.970</b>
58 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoża sufitów pod gładzie gipsowe preparatami gruntującymi (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) (1.25*1.43+1.01*0.55+1.01*0.28)+393.90+30.40+8.70+5.00+84.30+7.30+16.30+14.20+14.20+2.30+4.80+10.00+13.90+4.00+7.10+2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  621.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>621.726</b>
59 d.1.2	KNR 2-02 2009-04 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 621.726	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  621.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>621.726</b>
60 d.1.2	KNR 2-02 2009-08 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 621.726	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  621.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>621.726</b>
61 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoża gipsowych sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 621.726	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  621.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>621.726</b>
62 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoża gipsowych (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 621.726	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  621.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>621.726</b>
63 d.1.2	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoża gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 621.726	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  621.726	
				<b>RAZEM</b>	<b>621.726</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłóży ścian pod gładzie gipsowe preparatami gruntującymi (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-17 magazynek;)  $((1.25+1.43)*2*2.46-1.01*2.05*2+((14.81*(6.48+0.65+6.48+1.50)/2*2+26.62*(6.48+0.65)+26.62*(6.48+1.50)-5.00*5.10*5-1.50*2.20))+((5.25+5.85)*2*2.73-1.50*2.20+(2.45+3.50)*2*2.73+((6.03+2.39)*2+(5.28+2.92)*2+(19.01+2.92)*2)*2.73-(1.25+2.39*2+1.00+2.92*2+0.90*5)*2.73)+(2.68+2.75)*2*2.73+(1.25+2.15)*2*2.73)*1.20$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  966.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>966.384</b>
65 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-17 magazynek;) 966.384	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  966.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>966.384</b>
66 d.1.2	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-17 magazynek;) 966.384	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  966.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>966.384</b>
67 d.1.2	NNRNKB 202 2019-01 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku (0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;) (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;)  $((0.90+2.01*2)+(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)*2+(1.01+2.05*2)*3+(1.01+2.05*2)*2)*0.20+((1.01+2.05*2+1.01+2.05*2)+(1.08+2.08*2)+(1.11+2.09*2)+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2))*0.40$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.614</b>
68 d.1.2	KNR 2-02 2019-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;) (0-1 przedsionek; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;) 24.614	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  24.614	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.614</b>
69 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłóży gipsowych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;) 966.384+24.614	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  990.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>990.998</b>
70 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchniami wewnętrznych ścian - podłóży gipsowych (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-17 magazynek;) 990.998	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  990.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>990.998</b>
71 d.1.2	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłóży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (0-1 przedsionek; 0-2 sala gimnastyczna.; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-6 korytarze; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-17 magazynek;) 990.998	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  990.998	
				<b>RAZEM</b>	<b>990.998</b>
72 d.1.2	KNR 4-01 0803-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Uzupełnienie gładzi wyrównawczej pod posadzki z płytek zatarciem na gładko (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;)	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		227.826*0.60	m <sup>2</sup>	136.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>136.696</b>
73 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	(z.VII) Gruntowanie podłóży posadzek pod płytki preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (0-1 przedsione; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) (1.25*1.43+1.01*0.55+1.01*0.28)+30.40+8.70+5.00+84.30+7.30+16.30+14.20+14.20+2.30+4.80+10.00+13.90+4.00+7.10+2.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.826</b>
74 d.1.2	KNNR 2 1208- 01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Samopoziomujące masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet (0-1 przedsione; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 227.826	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.826</b>
75 d.1.2	KNNR 2 1208- 02 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 227.826	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.826</b>
76 d.1.2	KNR 2-02 1118-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłóży posadзки warstwą klejową pod płytki posadzkowe układane na klej (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 227.826	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.826</b>
77 d.1.2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 33,3 x 33,3 cm, układanych metodą kombinowaną Układanie w "karo" (wg.wskaźań inwestora) (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) 227.826	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.826	
				<b>RAZEM</b>	<b>227.826</b>
78 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Gruntowanie podłóży ścian pod licowanie ścian płytkami preparatami gruntującymi (0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;) (((0.92+2.08)*2+(1.19+1.35)*2+(1.62+0.92)*2)*2.73-(0.90*2.00*3)+(4.97+3.27)*2*2.73-0.90*2.00*3)+((4.97+2.85)*2*2.73-0.90*2.00*2)+((4.97+2.85)*2*2.73-0.90*2.00*2)+(1.25+1.80)*2*2.73-0.80*2.00+(((1.75+2.72)*2+(1.20+1.42)*2+(1.20+1.56)*2+(3.41+1.30)*2+(2.40+1.42)*2)*2.73-(0.90*2.00*4+2.40*2.73))+(((1.20+1.30)*2+(3.96+2.72)*2+(1.20+1.30)*2)*2.73-(0.90*2.00*5))+(((1.75+2.30)*2+(3.10+2.30)*2)*2.73-(0.90*2.00*2)))*1.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  433.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>433.113</b>
79 d.1.2	KNR 2-02 0829-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłóży ścian warstwą klejową pod licowanie ścian płytkami na klej (0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;) 433.113	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  433.113	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>433.113</b>
80 d.1.2	KNR 0-12 0829-04 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10 x 20 cm na klej (wg projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.;) 433.113	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  433.113	
				<b>RAZEM</b>	<b>433.113</b>
81 d.1.2	NNRNKB 202 0842-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami  310.00	m  m	  310.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>310.000</b>
82 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Grunтовanie podłoża parapetów betonowych pod płytki preparatami gruntującymi (korytarze;)  0.45*(5.00*3+4.97)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.987</b>
83 d.1.2	KNR 2-02 1118-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłoża parapetów betonowych warstwą klejową pod płytki układane na klej (korytarze;)  8.987	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.987</b>
84 d.1.2	KNR 0-12 1120-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Okładziny parapetów betonowych z płytek układanych metodą zwykłą na klej (wg. wskazań inwestora) (korytarze;)  8.987	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  8.987	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.987</b>
85 d.1.2	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Cokoliki z kształtek wyoblonnych łatwowymyalnych nie gromadzących w narożach brudu (0-1 przedsionek; 0-3 magazyn sprzętu sportowego; 0-4 pokój trenerów.; 0-5 łazienka/wc trenerów.; 0-6 korytarz; 0-7 pokój dozorczy sali; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska; 0-11 kantorek sprzątaczek; 0-12 wc ogólne; 0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnosprawnych.; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych.; 0-17 magazynek;) (((1.25+1.43+0.55+0.28)*2-0.90*2)+((5.25+5.85)*2-2.20)+((2.45+3.50+0.25)*2-0.90*2)+(((0.92+2.08)*2+(1.19+1.35)*2+(1.62+0.92)*2)-(0.90*3))+((2.68+2.75)*2+((6.03+2.39)*2+(5.28+2.92)*2+(19.01+2.92)*2)-(1.25+2.39*2+1.00+2.92*2+0.90*5))+((4.97+3.27)*2-(0.90*3))+((4.97+2.85)*2-(0.90*2))+((4.97+2.85)*2-(0.90*2))+((1.25+1.80)*2-0.80)+(((1.75+2.72)*2+(1.20+1.44)*2+(3.41+1.30)*2+(2.40+1.42)*2)-(0.90*4+2.40*2))+(((1.20+1.30)*2+(3.96+2.72)*2+(1.20+1.30)*2)-(0.90*5))+((1.75+2.30)*2+(3.10+2.30)*2-(0.90*2))+((1.25+2.15)*2-0.80)*1.20	m  m	  277.764	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.764</b>
86 d.1.2	KNR 0-19 1024-05 CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż okien 01 aluminiowych profilowych wewnętrznych z obróbką obsadzenia (kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym : szkło bezbarwne-argon-szkło bezbarwne) [0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska;] 4.97*0.64*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.542	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.542</b>
87 d.1.2	KNR 0-19 1024-01 CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż okien 02 aluminiowych profilowych wewnętrznych uchyl-nych z obróbką obsadzenia (kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, szklenie szkłem zespolo-nym bezpiecznym : szkło bezbarwne-argon-szkło bezbarwne) [0-4 pokój trenerów]) 1.17*0.90*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.053</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
88 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi P1 przeciwpożarowych pełnych stalowych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (izol.akust.Rw -dB- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpożarowe/dy-moszczelne w kl.odporności ogniowej EI60, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, przekładka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywyważeniowe, dodatkowy zamek z wkładką, klamka ze stali nierdzewnej) [0-6 korytarze] 1.08*2.08*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.246	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.246</b>
89 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi P2 przeciwpożarowych pełnych stalowych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (izol.akust.Rw -db- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpożarowe/dy-moszczelne w kl.odporności ogniowej EI60, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica narożna-obejmująca, przekładka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywyważeniowe, dodatkowy zamek z wkładką, klamka ze stali nierdzewnej) [1-2 przedsionek; 0-6 korytarze;] 1.11*2.05*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.551	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.551</b>
90 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi P3 przeciwpożarowych pełnych stalowych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (izol.akust.Rw -db- 45, drzwi bezprogowe, przeciwpożarowe/dy-moszczelne w kl.odporności ogniowej EI60, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica narożna-obejmująca, przekładka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywyważeniowe, dodatkowy zamek z wkładką, klamka ze stali nierdzewnej) [0-2 sala gimnastyczna;] 1.11*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.276</b>
91 d.1.2	KNR 0-19 1024-06 CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi D1 pełnych aluminiowych profilowych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drzwiowe wypełnione panelem z blach stal. ocynkowanych ocieplonym styropianem, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, samozamykacz, jeden zamek z wkładką, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-4 pokój trenerów; 0-8 szatnia niepełnosprawnych; 0-9 szatnia męska; 0-10 szatnia damska;] 1.11*2.09*4	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.280</b>
92 d.1.2	KNR 0-19 1024-08 CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi D2 aluminiowych profilowych wewnętrznych pełnych dwuskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drzwiowe wypełnione panelem z blach stal. ocynkowanych ocieplonym styropianem, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, samozamykacz, jeden zamek z wkładką, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-2 sala gimnastyczna; 0-3 magazyn sprzętu sportowego;] 1.50*2.20*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.600</b>
93 d.1.2	KNR 0-19 1024-06 CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi D3 pełnych aluminiowych profilowych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drzwiowe wypełnione panelem z blach stal. ocynkowanych ocieplonym styropianem, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna, samozamykacz z blokadą położenia, jeden zamek z wkładką, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-7 pokój dozorczy sali;] 1.11*2.09*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.320</b>
94 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi D4 pełnych stalowych ogólnego stosowania zewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica narożna, przekładka termiczna, samozamykacz, zamek antypaniczny, bolce antywłamaniowe, dodatkowy zamek z wkładką, klamka aluminiowa, ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego) [0-1 przedsionek;] 1.01*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.071	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.071</b>
95 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B-09.00.00	Montaż drzwi D5 pełnych stalowych ogólnego stosowania wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, malowane proszkowo, ościeżnica narożna, przekładka termiczna, samozamykacz z blokadą położenia, dodatkowy zamek z wkładką, klamka aluminiowa, ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego) [0-54 szatnia;] 0.70*2.05*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.435	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.435</b>
96 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D6 pełnych drewnianych wewnętrznych jednoskrzyd- łowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło dREW- niane pełne z wypełnieniem typu "plaster miodu", kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, obustronnie oklejane laminatem o wykończeniu gładkim, skrzydło drewniane bezprzylgowe, ościeżnica stalowa narożna lub obejmująca, samozamykacz, klamka aluminiowa, zamek wpuszczany, jeden zamek z wkładką) [0-11 kantorek sprzątaczek; 0-17 magazynek;] 0.91*2.05*2	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          3.731	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.731</b>
97 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D7 pełnych drewnianych wewnętrznych jednoskrzyd- łowych z kratką wentylacyjną i obróbką obsadzenia (drzwi bezpro- gowe, skrzydło drewniane pełne z wypełnieniem typu "plaster mio- du", kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, lakierowane, odporne n wilgoć i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym. zgodnie z projektem wentylacji, ościeżnica stalowa obejmująca z uszczelką, samozamykacz górny z szyną, klamka aluminiowa z rozetą "WC") [0-5 łazienka/wc trenerów; 0-12 wc ogólne; 0-13 ła- zienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie; 0-15 wc niepełnos- prawnych; 0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych;] 1.01*2.05*10	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          20.705	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.705</b>
98 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż systemowej ścianki sanitarnej kabin natryskowych SCS z drzwiami DN syst. ścianki natrysków z obróbką obsadzenia (ścianki systemowe sanitarne z płyt HPL gr. 13mm - wodoodpor- na, trudnopalna, kolor płyt szary, kolor okuć ciemno szary lub czarny, drzwi rozwieralne samozamykające się lub drzwi harmo- nijkowe, zamek z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu "wolne/zajęte, wysokość całkowita ścianki ok. 205cm, prze- świt nad posadzką 15cm, wymagany Atest Higieniczny i Klasyfi- kacja Ogniowa) [0-13 łazienka/wc damskie; 0-14 łazienka/wc męskie;] (2.75*2+1.10*2)*2.05	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          15.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.785</b>
99 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Uchwyty - poręcze dla niepełnosprawnych, mocowane do ściany, składane na przegubach do pozycji pionowej-gładkie (antybakte- ryjne), antykorozyjna, antystatyczna i zmywalna trwała powłoka. Wykonane np.z rurki aluminiowej pokrytej warstwą nylonu (0-12 wc ogólne; 0-15 wc niepełnosprawnych; 0-16 łazienka/wc niepeł- nosprawnych;) 10	szt          szt	          10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
100 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Siedzisko kąpielowe dla niepełnosprawnych mocowane do ściany, składane na przegubach do pozycji pionowej (0-16 łazienka/wc niepełnosprawnych;)  1	szt          szt	          1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
101 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Hydrant wewnętrzny wężowy z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnicę wraz z gaśnicą (0-6 korytarze;)  1	szt          szt	          1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
102 d.1.2	KNR-W 2-02 1604-04 z.sz.2.12. 9918-07 CPV 45262500-6 CPV 45410000-4 CPV 45442100-8 SST B- 14.00.00	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wyko- nywanych na sufitach przy wysokości do 9 m - 6.50 m nad poziomem podłogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;)          393.90	m <sup>2</sup>             m <sup>2</sup>	             393.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>393.900</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
103 d.1.2	KNR-W 2-02 1604-07 z.sz.2.12. 9918-03 CPV 45262500-6 CPV 45410000-4 CPV 45442100-8 SST B- 14.00.00	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m - 6.50 m nad poziomem podłogi parteru (0-2 sala gimnastyczna;)	m <sup>2</sup>		
		(14.81+26.44)*2*6.48	m <sup>2</sup>	534.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>534.600</b>