

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45431000-7 Kładzenie płytek
45432114-6 Roboty w zakresie podłóg drewnianych

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali telewizyjnej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi
ADRES INWESTYCJI : Rocha 9 w Poznaniu
INWESTOR : AWF Poznań
ADRES INWESTORA : Królowej Jadwigi 27/39
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : INŻ. IRENEUSZ LICZAK
DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2011

Poziom cen : IV kw 2010 wg ORGBUD Poznań

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2011

Data zatwierdzenia

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, klatki schodowe, hol, szatnia) AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu-roboty branży budowlanej			
1	HOL I SALA TELEWIZYJNA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI	1	183
1.1	Hol - roboty rozbiórkowe (0-50 kanterek sprzętaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie PKP; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-55 ciepłik/pomieszczenie 1; 0-56 ciepłik/pomieszczenie 2; 0-57 ciepłik/pomieszczenie 3; 0-58 pomieszczenie ksero; 0-59 wc męskie; 0-60 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro)	1	17
1.2	Hol - roboty remontowe (0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro; 0-50 kanterek sprzętaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	18	79
1.3	Sala telewizyjna - roboty rozbiórkowe (1-1 sala studencka; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak; 0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami)	80	95
1.4	Sala telewizyjna - roboty remontowe (1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak; 0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami)	96	183

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont sali telewizyjnej z pomieszczeniami towarzyszącymi (sanitariaty, klatki schodowe, hol, szatnia) AWF przy ulicy Rocha 9 w Poznaniu-roboty branzy budowlanej					
1 45453000-7 HOL I SALA TELEWIZYJNA Z POMIESZCZENIAMI TOWARZYSZĄCYMI					
1.1	45453000-7	Hol - roboty rozbiórkowe (0-50 kantorek sprzątarek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie PKP; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-55 ciepłik/pomieszczenie 1; 0-56 ciepłik/pomieszczenie 2; 0-57 ciepłik/pomieszczenie 3; 0-58 pomieszczenie ksero; 0-59 wc męskie; 0-60 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro)			
d.1.1	1 KNR 4-01 0811-07 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie posadzki z płytek (0-53 korytarze; 0-59 wc męskie; 0-60 wc damskie;) (89.90)+(11.50)+(10.40)	m ²		
			m ²	111.800	
				RAZEM	111.800
d.1.1	2 KNR 4-01 0819-15 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie ścian z płytek (0-50 kantorek sprzątarek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-53 korytarze; 0-59 wc męskie; 0-60 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) (1.05+1.70*2)*2.24+((1.11*2.24)+(2.81+2.24)*2)+((1.23+0.10+0.18+5.48+5.41+4.00)*2.00+0.40*0.71+0.19*1.39+4.96*1.39+(0.40+0.43+0.40)*0.71+(0.19+0.43+0.19)*1.39+2.43*1.39+(1.44+5.42+4.84)*2.00-(0.80*2.00*2))+((2.70+1.34)*2+(2.70+2.97)*2)*2.00-(0.80*2.00*3))+((2.40+1.34)*2+(2.40+2.97)*2)*2.00-0.80*2.10-0.91*2.10)+((2.90*3.00)/2+(5.46+6.96)/2*4.50+(5.46+4.00)/2*5.79+1.34*4.00+3.46*5.46-0.90*2.00-2.42*2.54)	m ²		
			m ²	231.249	
				RAZEM	231.249
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0818-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (0-52 pomieszczenie PKP; 0-54 szatnia; 0-58 pomieszczenie ksero;) (22.50)+(22.10)+(8.70)	m ²		
			m ²	53.300	
				RAZEM	53.300
d.1.1	4 KNR 4-01 0354-04 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m ² (0-50 kantorek sprzątarek; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-57 ciepłik/pomieszczenie 3; 0-58 pomieszczenie ksero; 0-59 wc męskie; 0-60 wc damskie;) 1+2+1+1+1+1+1	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
d.1.1	5 KNR 4-01 0354-04 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okien o powierzchni do 2 m ² (0-58 pomieszczenie ksero;) 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
d.1.1	6 KNR 4-01 0354-10 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych AL o powierzchni ponad 2 m ² (0-51 przedsionek/wejście główne;) ((3.09*2.24)+(3.10*2.22))	m ²		
			m ²	13.804	
				RAZEM	13.804
d.1.1	7 KNR 4-01 0354-08 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic okien PCV o powierzchni ponad 2 m ² (0-52 pomieszczenie PKP;) 4.98*1.23	m ²		
			m ²	6.125	
				RAZEM	6.125
d.1.1	8 KNR 4-01 0354-13 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek (0-59 wc męskie;) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
d.1.1	9 KNR 4-01 0348-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie ścianek działowych z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 pomieszczenie ksero; 0-59 wc męskie; 0-60 wc damskie;) (0.60*2+0.40)*2.62*3+((1.93+8.92)*2.62-(0.80*2.00))+((3.15+2.77)*2.62-(1.00*2.00+1.20*1.16))+((2.70*2.61*3)+(2.56*2.61*3)	m ²		
			m ²	92.707	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	92.707
10 d.1.1	KNR 4-01 0429-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie obudowy sufitu z drewna (0-51 przedsionek/wejście główne;) 3.10*0.40+3.12*3.20	m ² m ²	 11.224	
				RAZEM	11.224
11 d.1.1	KNR 4-01 0426-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie obudowy drewnianej słupów murowanych (0-53 korytarze; 0-54 szatnia;) ((0.56+0.54+0.66)+(0.67+0.54+0.67)+(0.65+0.54+0.65))*2.62+((0.52*4)+(0.38+1.23+0.53+0.88))*2.62	m ² m ²	 27.720	
				RAZEM	27.720
12 d.1.1	KNR 4-01 0354-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie sanitarnych kabin ustępowych drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² (0-59 wc męskie; 0-60 wc damskie;) (2.97+1.10*2)*2.00+(2.97+1.10*2)*2.00	m ² m ²	 20.680	
				RAZEM	20.680
13 d.1.1	KNR 4-01 0349-02 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Powiększenie otworów drzwiowych poprzez rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0-52 pomieszczenie PKP;) 0.11*2.05*0.17	m ³ m ³	 0.038	
				RAZEM	0.038
14 d.1.1	KNR 4-01 0212-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozbiórka półki żelbetowej (0-54 szatnia; 0-58 pomieszczenie ksero;) (0.28*2+0.46)*0.12*8.29+(2.75*2+0.46)*0.12*1.80	m ³ m ³	 2.302	
				RAZEM	2.302
15 d.1.1	KNR 4-01 0354-10 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Demontaż balustrady schodowej (0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) (3.40+1.78)*1.10	m ² m ²	 5.698	
				RAZEM	5.698
16 d.1.1	KNR 4-04 1105-01 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km 26.800	m ³ m ³	 26.800	
				RAZEM	26.800
17 d.1.1	KNR 4-04 1105-02 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Transport gruzu samochodem samowładowniczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9 26.800	m ³ m ³	 26.800	
				RAZEM	26.800
1.2	45453000-7	Hol - roboty remontowe (0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro; 0-50 kantorek sprzątarek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)			
18 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Gruntowanie podłoża parapetów betonowych pod płytki preparatami gruntującymi (0-42 bieg górny i spoczniki; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze;) (0.23*0.92+0.46*2.42+0.23*0.12)+0.45*4.98+0.45*(2.43+4.96+1.23)	m ² m ²	 7.472	
				RAZEM	7.472
19 d.1.2	KNR 2-02 1118-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłoża parapetów betonowych warstwą klejową pod płytki układane na klej (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze;) 7.472	m ² m ²	 7.472	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	7.472
20 d.1.2	KNR 0-12 1120-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	SP1-Okładziny parapetów - płytki gresowe o wym. (dopasować cm), kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, układane na klej metodą zwykłą (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze;) 7.472	m ² m ²	 7.472	
				RAZEM	7.472
21 d.1.2	KNR 0-14 2011-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytami G.-K. jednowarstwowo na rusztach metalowych pojedynczych (parter - sanitariaty) 0.70*4.00+0.30*(4.10+4.50)	m ² m ²	 5.380	
				RAZEM	5.380
22 d.1.2	KNR 0-14 2010-09 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Obudowa ścian z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 100 - 101 (0-59 wc męskie; 0-61 wc damskie;) ((3.68+0.48+1.25)+(3.21+2.20))*2.62	m ² m ²	 28.348	
				RAZEM	28.348
23 d.1.2	KNR 2-02 1207-05 CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej (0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 5.698	m m	 5.698	
				RAZEM	5.698
24 d.1.2	KNR 2-02 1207-05 CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Pochwyty w ze stali nierdzewnej (0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 12.350	m m	 12.350	
				RAZEM	12.350
25 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoży starych sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 64.50+27.20+9.50+18.40+10.30+13.40	m ² m ²	 143.300	
				RAZEM	143.300
26 d.1.2	KNR 2-02 1505-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gładkich bez gruntowania (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 143.300	m ² m ²	 143.300	
				RAZEM	143.300
27 d.1.2	KNR 0-14 2012-03 CPV 45421146-9 SST B- 07.00.00	Sufit podwieszany - okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 143.300	m ² m ²	 143.300	
				RAZEM	143.300
28 d.1.2	KNR 0-14 2012-03 CPV 45421146-9 SST B- 07.00.00	Sufit podwieszany - okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi gr. 12,5 mm (0-51 przedsionek/wejście główne;) 3.12*3.20	m ² m ²	 9.984	
				RAZEM	9.984
29 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie płyt G.-K. sufitów podwieszanych pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 143.300+9.984	m ² m ²	 153.284	
				RAZEM	153.284
30 d.1.2	KNR-W 2-02 1520-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Tapetowanie sufitów z płyt G.-K. tapetą z włókna szklanego (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		153.284	m ²	153.284	
				RAZEM	153.284
31 d.1.2	NNRNKB 202 2015-04 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach na podłożu z płyt G.-K. (0-51 przedsionek/wejście główne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		153.284	m ²	153.284	
				RAZEM	153.284
32 d.1.2	KNR 2-02 2009-08 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-51 przedsionek/wejście główne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		153.284	m ²	153.284	
				RAZEM	153.284
33 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoża gipsowych z płyt G.-K. (kolor wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-51 przedsionek/wejście główne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		153.284	m ²	153.284	
				RAZEM	153.284
34 d.1.2	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów z płyt G.-K. - podłoża gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (kolor wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-51 przedsionek/wejście główne;; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		153.284	m ²	153.284	
				RAZEM	153.284
35 d.1.2	KNR K-02 0105-06 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ścianki działowe z bloków silikatowych (np.SILKA M12) o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) (0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		$(0.80+1.44)*2.62-1.01*2.05+(2.30+2.00+0.60+1.72+0.40+3.53+7.77+2.10+3.15+1.50+4.04+2.02)*2.62-1.01*2.05*2$	m ²	81.218	
				RAZEM	81.218
36 d.1.2	KNR-W 2-02 0132-05 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 71w L=1,20m (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m		
		$2*1.20+1*1.20+1*1.20+1*1.20+1*1.20+1*1.20$	m	8.400	
				RAZEM	8.400
37 d.1.2	KNR K-02 0105-06 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Zamurowanie otworów w ściankach z bloków silikatowych (np.SILKA M12) o grubości 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wapiennej (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia;)	m ²		
		$0.90*2.05+1.00*2.05+0.90*2.05$	m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
38 d.1.2	KNR-W 4-01 0711-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Otynkowanie zamurowanego otworu (0-52 pomieszczenie biurowe; 0-54 szatnia;)	m ²		
		$(0.90*2.05+1.00*2.05+0.90*2.05)*2$	m ²	11.480	
				RAZEM	11.480
39 d.1.2	KNR-W 4-01 0716-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z SILKI na ścianach w pom. o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		$((0.80+1.44)*2.62-1.01*2.05+(2.30+2.00+0.60+1.72+0.40+3.53+7.77+2.10+3.15+1.50+4.04+2.02)*2.62-1.01*2.05*2)*2$	m ²	162.436	
				RAZEM	162.436
40 d.1.2	KNR-W 4-01 0708-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m		
		$(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)+(1.01+2.05*2)$	m	25.550	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	25.550
41 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłóży sufitów pod gładzie gipsowe preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 1.80+(3.12*1.11)+22.50+5.20+15.10	m ²		
			m ²	48.063	
				RAZEM	48.063
42 d.1.2	KNR 2-02 2009-04 CPV 45410000-4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 48.063	m ²		
			m ²	48.063	
				RAZEM	48.063
43 d.1.2	KNR 2-02 2009-08 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 48.063	m ²		
			m ²	48.063	
				RAZEM	48.063
44 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłóży gipsowych sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 48.063	m ²		
			m ²	48.063	
				RAZEM	48.063
45 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłóży gipsowych (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 48.063	m ²		
			m ²	48.063	
				RAZEM	48.063
46 d.1.2	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłóży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 48.063	m ²		
			m ²	48.063	
				RAZEM	48.063
47 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłóży ścian pod gładzie gipsowe preparatami gruntującymi (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;)) (((0.14+3.82+2.81)+(5.23*2+4.16*2)+(2.82+1.57+1.98+0.33+1.13+0.43+3.59+0.53+8.38+2.92+1.65+1.73+16.44)+(3.11+7.36+0.70+1.95+3.28+1.15+0.12+1.33))*2.62+(2.97+1.51+3.46+1.48+2.97)*5.46-2.42*2.54+(1.34+3.46+1.34)*4.00-1.55*2.11)*1.20	m ²		
			m ²	376.180	
				RAZEM	376.180
48 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;)) 376.180	m ²		
			m ²	376.180	
				RAZEM	376.180
49 d.1.2	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;)) 376.180	m ²		
			m ²	376.180	
				RAZEM	376.180
50 d.1.2	NNRNKB 202 2019-01 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) (1.01+2.05*2)*6*0.15	m ²		
			m ²	4.599	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.599
51 d.1.2	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 4.599	m ² m ²	 4.599	
				RAZEM	4.599
52 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoży gipsowych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 376.180+4.599	m ² m ²	 380.779	
				RAZEM	380.779
53 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 380.779	m ² m ²	 380.779	
				RAZEM	380.779
54 d.1.2	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 380.779	m ² m ²	 380.779	
				RAZEM	380.779
55 d.1.2	KNR 4-01 0803-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Uzupełnienie gładzi wyrównawczej pod posadzkę z zatarciem na gładko (0-50 kantorek sprzątarek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 209.898*0.60	m ² m ²	 125.939	
				RAZEM	125.939
56 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Gruntowanie podłoży posadzek pod płytki preparatami gruntującymi (0-50 kantorek sprzątarek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) (1.80+11.90+22.50+68.60+27.50+5.20+15.10)-(3.12*1.60+1.68*2.97+1.78*2.97)+8.20+17.80+13.20+10.40+0.17*3.12*5+3.12*1.60+0.15*1.74*10+1.68*2.97+0.145*1.68*10+1.78*2.97	m ² m ²	 209.898	
				RAZEM	209.898
57 d.1.2	KNNR 2 1208- 01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Samopoziomujące masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet (0-50 kantorek sprzątarek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 209.898	m ² m ²	 209.898	
				RAZEM	209.898
58 d.1.2	KNNR 2 1208- 02 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm (0-50 kantorek sprzątarek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 209.898	m ² m ²	 209.898	
				RAZEM	209.898

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59 d.1.2	KNR 2-02 1118-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłoża posadzki warstwą klejową pod płytki posadzkowe układane na klej (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 209.898	m ² m ²	 209.898	 209.898
				RAZEM	209.898
60 d.1.2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	SP1-Posadzki - płytki podłogowe gresowe o wym. 30x30 cm, kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną w "karo" (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przedsionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 korytarze; 0-54 szatnia; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) (1.80+11.90+22.50+68.60+27.50+5.20+15.10)-(3.12*1.60+1.68*2.97+1.78*2.97)	m ² m ²	 137.332	 137.332
				RAZEM	137.332
61 d.1.2	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	SP2-Posadzki - płytki ceramiczne podłogowe o wym. 33,3x33,3 cm, kolor szary, np. P-brika szara 33,3x33,3, antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną w "karo" (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 8.20+17.80+13.20+10.40	m ² m ²	 49.600	 49.600
				RAZEM	49.600
62 d.1.2	KNR 0-12 1120-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	SP1-Okładziny schodów - płytki podłogowe gresowe o wym. (dopasować cm), kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-51 przedsionek/wejście główne; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki schodowej na piętro;) 0.17*3.12*5+3.12*1.60+0.15*1.74*10+1.68*2.97+0.145*1.68*10+1.78*2.97	m ² m ²	 22.966	 22.966
				RAZEM	22.966
63 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Gruntowanie podłoża ścian pod licowanie ścian płytkami preparatami gruntującymi (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) ((1.70+1.70+1.05)*2.24+((3.28+1.95+0.70+0.90+2.28+0.59+2.50+2.20)+(2.91+0.59+2.40+3.12+1.63+0.60+3.68+3.35+0.40+1.25+1.63+1.25)+(2.02+4.78+2.43+1.65+0.41+3.13)+(3.21+0.83+4.26+3.21+4.67))*2.62-1.01*2.05*6)*1.20	m ² m ²	 210.249	 210.249
				RAZEM	210.249
64 d.1.2	KNR 2-02 0829-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłoża ścian warstwą klejową pod licowanie ścian płytkami na klej (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 210.249	m ² m ²	 210.249	 210.249
				RAZEM	210.249
65 d.1.2	KNR 0-12 0829-04 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Licowanie ścian: SP3 - płytki ceramiczne ściennie o wym. 25x25 cm, kolor pomarańczowy RAL 2010, wzór mozaika np. mozaika szklana firmy Dunin kod GLAM 010 25-25-5 kolor pomarańczowy - na klej; SP4 - płytki ceramiczne ściennie o wym. 25x25 cm, kolor czarny RAL 9005, wzór mozaika np. mozaika szklana firmy Dunin kod DD4-120-25-8 kolor czarny - na klej (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) 210.249	m ² m ²	 210.249	 210.249
				RAZEM	210.249
66 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoża ścian pod gładzie gipsowe preparatami gruntującymi (0-58 przedsionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przedsionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;) ((3.28+1.95+0.70+0.90+2.28+0.59+2.50+2.20)+(2.91+0.59+2.40+3.12+1.63+0.60+3.68+3.35+0.40+1.25+1.63+1.25)+(2.02+4.78+2.43+1.65+0.41+3.13)+(3.21+0.83+4.26+3.21+4.67))*0.62	m ² m ²	 42.042	 42.042
				RAZEM	42.042

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.1.2	KNR 2-02 2009-02 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (0-58 przed-sionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przed-sionek-wc dams-kie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		42.042	m ²	42.042	
				RAZEM	42.042
68 d.1.2	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-58 przed-sionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przed-sionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		42.042	m ²	42.042	
				RAZEM	42.042
69 d.1.2	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzch-ni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych (wg. projektu, wizu-alizacji i wskazań inwestora) (0-58 przed-sionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przed-sionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		42.042	m ²	42.042	
				RAZEM	42.042
70 d.1.2	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-58 przed-sionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przed-sionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m ²		
		42.042	m ²	42.042	
				RAZEM	42.042
71 d.1.2	NNRNKB 202 0842-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami (0-58 przed-sionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przed-sionek-wc damskie; 0-61 wc damskie;)	m		
		170.000	m	170.000	
				RAZEM	170.000
72 d.1.2	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Cokoliki z kształtek wyoblonnych łatwozmywalnych nie gromadzą-cych w narożach brudu (0-50 kantorek sprzątaczek; 0-51 przed-sionek/wejście główne; 0-52 pomieszczenie biurowe; 0-53 koryta-rze; 0-54 szatnia; 0-58 przed-sionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przed-sionek-wc damskie; 0-61 wc damskie; 0-41 bieg dolny klatki schodowej na piętro; 0-42 bieg górny i spoczniki klatki scho-dowej na piętro;) (((1.70*2+1.05)+(0.14+3.82+2.81)+(5.23*2+4.16*2)+(2.82+1.57+1.98+0.33+1.13+0.43+3.59+0.53+8.38+2.92+1.65+1.73+16.44)+(3.11+7.36+0.70+1.95+3.28+1.15+0.12+1.33))+(2.97+1.51+3.46+1.48+2.97)+(1.34+3.46+1.34)+(3.28+1.95+0.70+0.90+2.28+0.59+2.50+2.20)+(2.91+0.59+2.40+3.12+1.63+0.60+3.68+3.35+0.40+1.25+1.63+1.25)+(2.02+4.78+2.43+1.65+0.41+3.13)+(3.21+0.83+4.26+3.21+4.67))*1.20	m		
			m	214.608	
				RAZEM	214.608
73 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D8 pełnych drewnianych wewnętrznych jednos-krzydłowych z kratką wentylacyjną i obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drewniane pełne z wypełnieniem typu " plaster miodu", kolor gąfitowy-RAL 7043, lakierowane, odporne na wilgoć i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym. zgodnie z projektem wentylacji, ościeżnica stalowa obejmująca z uszczel-ką, samozamykacz górny z szyną, klamka aluminiowa z rozetą do wkładki patentowej lub rozetą "WC" w drzwiach do pomiesz-czeń toalet) [0-58 przed-sionek-wc męskie; 0-59 wc męskie; 0-60 przed-sionek-wcdamskie; 0-61 wc damskie;] 1.01*2.05*4	m ²		
			m ²	8.282	
				RAZEM	8.282
74 d.1.2	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D9 pełnych drewnianych wewnętrznych jednos-krzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drewniane pełne z wypełnieniem typu "plaster miodu", kolor gafi-towy-RAL 7043, obustronnie oklejane laminatem o wykończeniu gładkim, skrzydło drewniane bezprzylgowe, ościeżnica stalowa obejmująca, samozamykacz, klamka aluminiowa lub ze stali nier-dzewnej, zamek wpuszczany) [0-54 szatnia;] 1.01*2.05*1	m ²		
			m ²	2.071	
				RAZEM	2.071

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
83 d.1.3	KNR 4-01 0354-08 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 (0-33 bieg górny i spoczniki;) 2.50*2.45	m ² m ²	 6.125	 RAZEM 6.125
84 d.1.3	KNR 4-01 0816-06 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie posadzek z parkietu-deszczulek (1-1 sala studencka;) 232.900	m ² m ²	 232.900	 RAZEM 232.900
85 d.1.3	KNR 4-01 0426-01 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie obicia ścian ze styropianu otynkowanego (1-1 sala studencka;) (8.76+26.58)*2*3.43	m ² m ²	 242.432	 RAZEM 242.432
86 d.1.3	KNR-W 4-01 0819-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozebranie podwyższenia śceny drewnianej (1-1 sala studencka;) 3.25*6.10	m ² m ²	 19.825	 RAZEM 19.825
87 d.1.3	KNR 4-01 0354-04 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni do 2 m2 (1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 1+1+1	szt. szt.	 3.000	 RAZEM 3.000
88 d.1.3	KNR 4-01 0354-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwi o powierzchni ponad 2 m2 (1-2 przedsionek;) 1.44*2.06	m ² m ²	 2.966	 RAZEM 2.966
89 d.1.3	KNR 4-01 0354-13 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek (1-1 sala studencka; 1-4 zaplecze/zmywak;) 19	szt. szt.	 19.000	 RAZEM 19.000
90 d.1.3	KNR 4-01 0349-02 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Powiększenie otworów drzwiowych poprzez rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) (0.11*2.24*0.44+0.65*2.24*0.30)+0.13*2.05*0.20+0.23*2.05*0.16	m ³ m ³	 0.674	 RAZEM 0.674
91 d.1.3	KNR 4-01 0336-07 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej do osadzenia nadproży prefabrykowanych strunobetonowych (1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 0.25*2+0.25+0.25	m m	 1.000	 RAZEM 1.000
92 d.1.3	KNR-W 4-01 0818-05 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (1-4 zaplecze/zmywak;) 2.38*1.61	m ² m ²	 3.832	 RAZEM 3.832
93 d.1.3	KNR 4-01 0212-03 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Rozbiórka płyt dachowych korytkowych (1-1 sala studencka;) 0.60*3.00*4*0.10	m ³ m ³	 0.720	 RAZEM 0.720

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.720
94 d.1.3	KNR 4-04 1105-01 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km	m ³		
		25.700	m ³	25.700	
				RAZEM	25.700
95 d.1.3	KNR 4-04 1105-02 CPV 45111300-1 SST B- 01.00.00	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km Krotność = 9	m ³		
		25.700	m ³	25.700	
				RAZEM	25.700
1.4	45453000-7	Sala telewizyjna - roboty remontowe (1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak; 0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami)			
96 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Gruntowanie podłoża parapetów betonowych pod płytki preparatami gruntującymi (1-1 sala telewizyjna;)	m ²		
		0.45*(1.25+5.00*4)	m ²	9.563	
				RAZEM	9.563
97 d.1.4	KNR 2-02 1118-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłoża parapetów betonowych warstwą klejową pod płytki układane na klej (1-1 sala telewizyjna;)	m ²		
		9.563	m ²	9.563	
				RAZEM	9.563
98 d.1.4	KNR 0-12 1120-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	SP1-Okładziny parapetów - płytki gresowe o wym. (dopasować cm), kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, układane na klej metodą zwykłą (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (1-1 sala telewizyjna;)	m ²		
		9.563	m ²	9.563	
				RAZEM	9.563
99 d.1.4	KNR K-02 0105-06 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ścianki działowe z bloków silikatowych (np SILKA M12) o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - pod wypełnienie wnęk w ścianie podłużnej naprzeciw okien (1-1 sala telewizyjna;)	m ²		
		3.26*3.60*5	m ²	58.680	
				RAZEM	58.680
100 d.1.4	KNR-W 4-01 0716-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z SILKI na ścianach - pod wypełnienie wnęk w ścianie podłużnej naprzeciw okien (1-1 sala telewizyjna;)	m ²		
		3.26*3.60*5	m ²	58.680	
				RAZEM	58.680
101 d.1.4	KNR 2-02 1207-05 CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Balustrady schodowe wejścia do sali telewizyjnej ze stali nierdzewnej (0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki;)	m		
		8.360	m	8.360	
				RAZEM	8.360
102 d.1.4	KNR 2-02 1207-05 CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Pochwyty klatki schodowej ze stali nierdzewnej (0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki;)	m		
		8.360	m	8.360	
				RAZEM	8.360
103 d.1.4	KNR 4-01 0803-03 CPV 45432114-6 SST B- 13.00.00	Uzupełnienie gładzi wyrównawczej pod posadzki z zatarciem na gładko (1-1 sala telewizyjna;)	m ²		
		233.70*0.30	m ²	70.110	
				RAZEM	70.110

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
104 d.1.4	KNR-W 2-02 0606-01 CPV 45432114-6 SST B- 13.00.00	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej paroizolacyjnej - poziome podposadzkowe (1-1 sala telewizyjna;) 233.700	m ² m ²	 233.700	 233.700
				RAZEM	233.700
105 d.1.4	KNR-W 2-02 1121-03 CPV 45432114-6 SST B- 13.00.00	Podłoga z listew podłogowych (np.MERBAU) gru. 15mm (1-1 sala telewizyjna;) 233.70	m ² m ²	 233.700	 233.700
				RAZEM	233.700
106 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45421146-9 SST B- 07.00.00	Sufity podwieszane kasetowe o wymiarach 600x600 mm (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (płyta o wysokiej izolacyjności akustycznej Rw>40, o klasie pochłaniania dźwięku "A", klasyfikacji ogniowej A2-s1, niepalna i wodoodporna), na ruszcie podwieszanym, metalowym z kształtowników, np. OWAacoustic, Ekofon DG Frost itp.) (1-1 sala telewizyjna;) 233.700	m ² m ²	 233.700	 233.700
				RAZEM	233.700
107 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Konstrukcja nośna z kształtowników zimnogiętych do sufitu podwieszanego kasetowego + konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjne (1-1 sala telewizyjna;) 1360.46+1426.68	kg kg	 2787.140	 2787.140
				RAZEM	2787.140
108 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami termoodpornymi konstrukcji pełnościennych blachownic na 1/2 godz.[czyszczenie, gruntowanie, malowanie podkładowe, malowanie farbami ognioodpornymi, malowanie nawierzchniowe] (1-1 sala telewizyjna;) 1.55*8.95*6*1.20	m ² m ²	 99.882	 99.882
				RAZEM	99.882
109 d.1.4	KNR-W 7-12 0101-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (1-1 sala telewizyjna;) 0.67*26.60*4	m ² m ²	 71.288	 71.288
				RAZEM	71.288
110 d.1.4	KNR-W 7-12 0205-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełnościennych płatwi dwuteownik 200 (1-1 sala telewizyjna;) 71.288	m ² m ²	 71.288	 71.288
				RAZEM	71.288
111 d.1.4	KNR-W 7-12 0211-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji pełnościennych dwuteownik 200 płatwi (1-1 sala telewizyjna;) 71.288	m ² m ²	 71.288	 71.288
				RAZEM	71.288
112 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-05 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 140w L=1,50m (1-2 przed-sioneek;) 1.50*2	m m	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
113 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-05 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 71w L=1,20m (1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 1.20*1+1.20*1	m m	 2.400	 2.400
				RAZEM	2.400
114 d.1.4	KNR-W 2-02 0132-05 CPV 45262500-6 SST B- 05.00.00	Ułożenie nadproży strunobetonowych 71w L=1,00m (1-4 zaplecze/zmywak;)	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.00*3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
115 d.1.4	KNR-W 4-01 0708-02 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 25 cm (1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) (0.91+2.05*2)+(1.01+2.05*2)	m m	 10.120	
				RAZEM	10.120
116 d.1.4	KNR-W 4-01 0708-03 CPV 45410000-4 SST B- 08.00.00	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm (1-2 przedsionek;) (1.55+2.24*2)	m m	 6.030	
				RAZEM	6.030
117 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoży sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (1-1 sala telewizyjna;) 232.90	m ² m ²	 232.900	
				RAZEM	232.900
118 d.1.4	KNR 2-02 1505-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - tynków gładkich bez gruntowania (1-1 sala telewizyjna;) 232.90	m ² m ²	 232.900	
				RAZEM	232.900
119 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoży sufitów pod gładzie gipsowe preparatami gruntującymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 54.300	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300
120 d.1.4	KNR 2-02 2009-04 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach na podłożu z tynku (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 54.300	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300
121 d.1.4	KNR 2-02 2009-08 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na sufitach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 54.300	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300
122 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłoży gipsowych sufitów pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 54.300	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300
123 d.1.4	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 54.300	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300
124 d.1.4	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych sufitów - podłoży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 54.300	m ² m ²	 54.300	
				RAZEM	54.300

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
125 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłóży ścian pod gładzie gipsowe preparatami gruntującymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) $((5.00+2.91)*2*2.61+(2.90+5.94-1.80)*2*2.61+(2.90+5.94)*2*2.80+(2.91+2.20)*2*2.20+(8.76+26.58)*2*3.43+(2.38+2.32)*2*2.62+(2.38+1.49)*2*2.62)*1.20$	m ² m ²	 524.839	
				RAZEM	524.839
126 d.1.4	KNR 2-02 2009-02 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 524.839	m ² m ²	 524.839	
				RAZEM	524.839
127 d.1.4	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 524.839	m ² m ²	 524.839	
				RAZEM	524.839
128 d.1.4	NNRNKB 202 2019-01 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku (1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) $(0.91+2.05*2)*0.20+(1.01+2.05*2)*0.16$	m ² m ²	 1.820	
				RAZEM	1.820
129 d.1.4	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku - dodatek za pogrubienie o 2 mm (1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 1.820	m ² m ²	 1.820	
				RAZEM	1.820
130 d.1.4	NNRNKB 202 2020-01 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku (1-2 przedsionek;) $(1.55+2.05*2)*0.30$	m ² m ²	 1.695	
				RAZEM	1.695
131 d.1.4	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 30 cm na podłożu z tynku - dodatek za pogrubienie o 2 mm (1-2 przedsionek;) 1.695	m ² m ²	 1.695	
				RAZEM	1.695
132 d.1.4	NNRNKB 202 2021-01 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku (1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-4 zaplecze/zmywak;) $(1.55+2.05*2)*0.35+(1.55+2.05*2)*0.44+(0.80+1.00*2)*0.44$	m ² m ²	 5.696	
				RAZEM	5.696
133 d.1.4	KNR 2-02 2009-07 CPV 45410000-4 SST B- 06.00.00	Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku - dodatek za pogrubienie o 2 mm (1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-4 zaplecze/zmywak;) 5.696	m ² m ²	 5.696	
				RAZEM	5.696
134 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Gruntowanie podłóży gipsowych ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi preparatami gruntującymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 524.839+1.820+1.695+5.696	m ² m ²	 534.050	
				RAZEM	534.050

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
135 d.1.4	KNR 2-02 1505-03 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłóży gipsowych (wg. opisów i wizualizacji) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 534.050	m ² m ²	 534.050	 RAZEM 534.050
136 d.1.4	KNR 2-02 1505-04 CPV 45442100-8 SST B- 12.00.00	Malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłóży gipsowych - dodatek za każde dalsze malowanie (wg. opisów i wizualizacji) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 534.050	m ² m ²	 534.050	 RAZEM 534.050
137 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Gruntowanie podłóży ścian pod licowanie ścian płytkami preparatami gruntującymi (1-1 sala telewizyjna; 1-4 zaplecze/zmywak;) (4.91+2.50)*2.00+(2.38+1.61)*2*2.62-0.80*2.00	m ² m ²	 34.128	 RAZEM 34.128
138 d.1.4	KNR 2-02 0829-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłóży ścian warstwą klejową pod licowanie ścian płytkami na klej (1-1 sala telewizyjna; 1-4 zaplecze/zmywak;) 34.128	m ² m ²	 34.128	 RAZEM 34.128
139 d.1.4	KNR 0-12 0829-04 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm układanych na klej (wg. opisów i wizualizacji) (1-1 sala telewizyjna; 1-4 zaplecze/zmywak;) 34.128	m ² m ²	 34.128	 RAZEM 34.128
140 d.1.4	NNRNKB 202 0842-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami 30.00	m m	 30.000	 RAZEM 30.000
141 d.1.4	KNR 4-01 0803-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Uzupełnienie gładzi wyrównawczej pod posadzkę z zatarciem na gładko (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 68.471*0.05	m ² m ²	 3.424	 RAZEM 3.424
142 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Gruntowanie podłóży posadzek pod płytki preparatami gruntującymi (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) (19.80+7.70+13.70+8.40+5.50+3.50+3.80)-(0.30*9*1.41+0.34*7*1.49+0.31*3*1.27+0.35*2*2.32)+(0.30*9*1.41+0.34*7*1.49+0.31*3*1.27+0.35*2*2.32)+(0.17*10*1.41+0.17*8*1.49+0.16*4*1.27+0.12*3*2.32)	m ² m ²	 68.471	 RAZEM 68.471
143 d.1.4	KNNR 2 1208- 01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Samopoziomujące masy szpachlowe typu gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 68.471	m ² m ²	 68.471	 RAZEM 68.471
144 d.1.4	KNNR 2 1208- 02 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Samopoziomujące masy szpachlowe typu - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;) 68.471	m ² m ²	 68.471	 RAZEM 68.471

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
145 d.1.4	KNR 2-02 1118-01 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Przygotowanie podłoża posadzki warstwą klejową pod płytki posadzkowe układane na klej (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;)	m ²		
		68.471	m ²	68.471	
				RAZEM	68.471
146 d.1.4	KNR 0-12 1118-04 z.sz. 5.3.d CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	SP1-Posadzki - płytki podłogowe gresowe o wym. 30x30 cm, kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, antypoślizgowe układane na klej metodą kombinowaną w "karo" (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;)	m ²		
		(19.80+7.70+13.70+8.40+5.50+3.50+3.80)-(0.30*9*1.41+0.34*7*1.49+0.31*3*1.27+0.35*2*2.32)	m ²	52.242	
				RAZEM	52.242
147 d.1.4	KNR 0-12 1120-03 CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	SP1-Okładziny schodów - płytki podłogowe gresowe o wym. (dopasować cm), kolor grafitowy np.Gres Hyperion H10 grafit, polerowany, nieszkliwiony, antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą (wg. projektu, wizualizacji i wskazań inwestora) (0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-2 przedsionek;)	m ²		
		(0.30*9*1.41+0.34*7*1.49+0.31*3*1.27+0.35*2*2.32)+(0.17*10*1.41+0.17*8*1.49+0.16*4*1.27+0.12*3*2.32)	m ²	16.230	
				RAZEM	16.230
148 d.1.4	KNR 0-12 1119-01 z.sz. 5.3.d CPV 45431000-7 SST B- 10.00.00	Cokoliki z kształtek wyblonnych łatwozmywalnych nie gromadzących w narożach brudu (0-31 korytarz; 0-32 biegi dolne; 0-33 bieg górny i spoczniki; 0-34 magazynek pod schodami; 1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek; 1-3 magazynek sprzętu; 1-4 zaplecze/zmywak;)	m		
		((5.00+2.91)*2-1.55-2.89-1.00+(2.91+5.94)*2+(4.48+1.63)+(2.91+2.20)*2+(4.91+2.50)+(2.38+2.32)*2-1.30-0.80-1.00-0.90+(2.38+1.49)*2-0.80+(2.38+1.61)*2-0.90)*1.20	m	85.488	
				RAZEM	85.488
149 d.1.4	KNR 0-19 1024-01 CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż rolety 03 aluminiowej zewnętrznej mocowanej do otworu wewnętrznego z obróbką obsadzenia (zamocować od strony pomieszczenia 1-4, roleta mocowana do muru, kolor gąfitowy-RAL 7043, malowane proszkowo, profile aluminiowe wypełnione pianką bezfreonową, w listwach końcowych zamocować rygle zabezpieczające ręczne, kasetę na taśmę do ręcznego podnoszenia rolety, skrzynka roletowa z twardego PCV) [1-4 zaplecze/zmywak;]	m ²		
		0.80*0.65*1	m ²	0.520	
				RAZEM	0.520
150 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D6 pełnych drewnianych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drewniane pełne z wypełnieniem typu "plaster miodu", kolor biały-RAL 9016 lub wg wskazań inwestora, obustronnie oklejane laminatem o wykończeniu gładkim, skrzydło drewniane bezprzylgowe, ościeżnica stalowa narożna lub obejmująca, samozamykacz, klamka aluminiowa, zamek wpuszczany, jeden zamek z wkładką)	m ²		
		[0-34 magazynek pod schodami; 0.91*2.05*1	m ²	1.866	
				RAZEM	1.866
151 d.1.4	KNR 0-19 1024-08 CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D13 przeszklonych aluminiowych profilowych wewnętrznych dwuskrzydłowych ze skrzydłem biernym i obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym, skrzydło bierne wypełnione panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem, kolor gąfitowy-RAL 7043, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna z uszczelką, samozamykacz w skrzydle czynnym, skrzydło bierne z trzymaczami dołem i górą, zamek antypaniczny, dodatkowy zamek z wkładką, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [0-31 korytarz]	m ²		
		1.55*2.11*1	m ²	3.271	
				RAZEM	3.271
152 d.1.4	KNR 0-19 1024-08 CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D14 przeszklonych aluminiowych profilowych wewnętrznych dwuskrzydłowych ze skrzydłem biernym i obróbką obsadzenia (drzwi bezprogowe, szklenie szkłem zespolonym bezpiecznym, skrzydło bierne wypełnione panelem z blach stalowych ocynkowanych ocieplonym styropianem, kolor gąfitowy-RAL 7043, malowane proszkowo, ościeżnica wewnętrzna z uszczelką, samozamykacz w skrzydle czynnym, skrzydło bierne z trzymaczami dołem i górą, zamek antypaniczny, dodatkowy zamek z wkładką, klamka aluminiowa lub ze stali nierdzewnej) [1-1 sala telewizyjna; 1-2 przedsionek;]	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.55*2.24*2	m ²	6.944	
				RAZEM	6.944
153 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D15 pełnych drewnianych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką osadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drewniane pełne z wypełnieniem typu "plaster miodu", kolor gafitowy-RAL 7043, obustronnie oklejane laminatem o wykończeniu gładkim, skrzydło drewniane bezprzylgowe, ościeżnica stalowa narożna lub obejmująca, samozamykacz, klamka aluminiowa z rozetą do wkładki patentowej) [1-3 magazynek sprzętu;] 0.91*2.05*1	m ² m ²	 1.866	
				RAZEM	1.866
154 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45421100-5 SST B- 09.00.00	Montaż drzwi D16 pełnych drewnianych wewnętrznych jednoskrzydłowych z obróbką osadzenia (drzwi bezprogowe, skrzydło drewniane pełne z wypełnieniem typu "plaster miodu", kolor gafitowy-RAL 7043, lakierowane odporne na wilgoć i zmywanie, kratka wentylacyjna dolna o wym. zgodnie z projektem wentylacji, ościeżnica stalowa narożna lub obejmująca, samozamykacz, klamka aluminiowa z rozetą do wkładki patentowej) [1-4 zaplecze/zmywak;] 1.01*2.05*1	m ² m ²	 2.071	
				RAZEM	2.071
155 d.1.4	KNR 2-02 0216-04 0216- 05 0216-06 CPV 45262311-4 SST B- 04.00.00	(P-1, P-2) Żelbetowe płyty dachowe grubości 10 cm z betonu B20 - z zastosowaniem pompy do betonu - stemplowanie wysokości 4.80 m 0.60*3.00*4	m ² m ²	 7.200	
				RAZEM	7.200
156 d.1.4	KNR 2-02 0290-04 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	(P-1, P-2) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o średnicy 10 mm, stal AIII (34GS) (0-2 sala telewizyjna;) 11.1*1.03*0.001	t t	 0.011	
				RAZEM	0.011
157 d.1.4	KNR 2-02 0290-04 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	(P-1, P-2) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o średnicy 8 mm, stal AIII (34GS) (0-2 sala telewizyjna;) (16.10+24.00)*1.03*0.001	t t	 0.041	
				RAZEM	0.041
158 d.1.4	KNR 2-02 0290-03 CPV 45262310-7 SST B- 03.00.00	(P-1, P-2) Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o średnicy 6 mm (0-2 sala telewizyjna;) (9.50+9.70)*1.03*0.001	t t	 0.020	
				RAZEM	0.020
159 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Profil aluminiowy 4m Element konstrukcji aluminiowej typu Quadro-system 4,0 m Profil aluminiowy 0,29m Element konstrukcji aluminiowej typu Quadro-system 0,29 m Profil aluminiowy Łącznie profil 8,8 m Profil aluminiowy Stopa Kwadratowy profil aluminiowy do mocowania konstrukcji aluminiowej Quadro do ściany (w zależności od potrzeb złącze żeńskie/męskie) 1	kpl 2 2 1 2 kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
161 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	SGM Sterownik PILOT 3000 Sterownik, który może kontrolować do 1024 kanałów DMX w dwu niezależnych wyjściach. Możliwość podłączenia do PC za pośrednictwem USB. Łatwy w programowaniu i kontrolowaniu. Posiada maksymalnie 40 List Cue, każda może zawierać do 999 CueSzybki dostęp do wszystkich funkcji poprzez dotykowy wyświetlacz. 6 w pełni konfigurowalnych suwaków kontrolnych1024 kanały DMX (2 linie wyjścia, 1 linia wejścia-niezależna). 20 przycisków bezpośredniego dostępu do Playback'ów. 10 przycisków bezpośredniego dostępu do funkcji odtwarzania oraz programowania4 koła do kontrolowania kanałów urządzeń oraz generatora efektówSuwak Grand Master oraz przycisk DBO (Blackout)JogBall do kontroli Pan/Tilt z przyciskami blokady (Lock) oraz dokładnego pozycjonowania (Fine). Zaawansowany Generator Efektów dla wszystkich kanałów urządzenia Biblioteka urządzeń (możliwość aktualizacji)Możliwość odtwarzania 20 List Cue jednocześnie. 6 Palet do natychmiastowej kontrolii funkcji urządzeń inteligentnych (możliwość tworzenia własnych palet). Możliwość zapisania 6000 Cue dla jednego Show. Karta pamięci Compact Flash 64MB. Wbudowany mikrofon, 2 gniazda USB na lampki, LED 5,7" ekran dotykowy, Wyświetlacz LCD, Gniazdo SMPTE Midi In/Out/Thru, Gniazdo Audio 1 EuroLite Sterownik SPLITTER 6X DMX RACK Splitter, rozdzielacz DMX z 1 sygnału na 6 1 OBUD PAR 56 EuroLite KOLOR SREBRNY Halogen sceniczny typu PAR 56 10 Żarówki PAR 56 OMNILUX MFL 230/300 2000h Żarówka PAR 56 10 FOLIA Żółta Folia Żółta mb 0,2 FOLIA Czerwona Folia Czerwona mb 0,2 FOLIA NIEBIESKA DEEP BLUE Folia Niebieska mb 0,2 FOLIA TRAWIASTA FERN GREEN Folia Zielona 0,2 EuroLite Sterownik EDX 4 4 kanałowy regulator cyfrowy do sterowania reflektorami typu PAR 2 EuroLite E LED SCY 100 RGBW DMX "Efekt świetlny LED z jednym rzędem siedmiu soczewek 63 diody LED, sterowanie dźwiękiem, starowanie DMX" 1 EuroLite E LED D 12 RGBA Efekt świetlny LED z 2 rzędami soczewek, łącznie 12 soczewek, sterowanie dźwiękiem 1 Kula Lustrzana 40 Kula lustrzana średnica 40cm 1 Silnik MD 1515 Silnik do kuli40cm 1 OBUD PAR 36 EL T trafo motor/kolor Czarny Halogeny do oświetlenia kuli typu PAR36 z wbudowanym obrotowym zmienia-czem kolorów 4 Panel 60x60 wg projektu autorskiego Panel wykonany w technologii LED o wymiarach 60x60 z możliwością zmiany kolorów w pa-lecie kolorów RGB, bardzo lekki do zastosowania w suficie pod-wieszanym, łączna wielkość obszaru świecącego 6mX6m, całość współpracująca ze sterownikiem oświetlenia scenicznego poprzez złącze DMX 100 Okablowanie Zestaw okablowania do sprzętu oświetleniowego 1 1	kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
162 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	OMT INST WZMACNIACZ MPVZ 180 Wzmacniacz radiowężło-wy 4 strefowy 180W, wyjścia 70V 100V, wyjścia 4- 16 Ohm do podłączenia pasywnych kolumn głośnikowych, 5 stopniowa regu-lacja głośności każdej strefy 1 OMT INST GŁOŚNIKI CST 8 Głośniki radiowężłowe 8 calowe, sufitowe do muzyki w tle 22 Okablowanie Zestaw okablowania do sprzętu nagłośnieniowego 1 1	kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
163 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	KOLUMNA Cerwin Vega INTENSE 252 500/1000 Kolumna głośnikowa o mocy nominalnej RMS 500W, o mocy muzycznej 1000W, o zakresie częstotliwości 45Hz - 20 kHz, 4 Ohms, 2x głośniki 15" + 2,5" głośnik wykotonowy tubowy. Wymiary ok. 46" wysokości, 18" szerokości i 19" głębokości, z montażem ściennym KOLUMNA Cerwin Vega INTENSE 118S 500/1000 Aktywna kolumna basowa o mocy nominalnej RMS 500W - głośnik niskotonowy 18" WZMACNIACZ Cerwin Vega 2800 Wzmacniacz typu H, o mocach: 2x900W/4ohm, 2x1400W/2ohm, 1x2800W/4ohm (mono mostek). Wzmacniacz pracujący w pełnym paśmie 20Hz -20kHz. Każdy kanał wyposażony w limiter oraz filtr dolno zaporowy. Złącza głośnikowe: speakon z możliwością blokady. Wtyki sygnału wejściowego: symetryczne XLR oraz symetryczny ?, Jack. KOLUMNA BEHRINGER B 212A Dwudrożna kolumna głośnikowa szerokopasmowa aktywna o mocy wzmacniacza 250W RMS. 12" głośnik niskotonowy oraz 1.75" Driver, gniazdo na statyw kolumnow, obudowa z tworzywa BEHRINGER MIKSER 2442 FX XENYX Niskoszumowa 24-kanałowa konsola mikerska wyposażona: w 16 przedwzmacniaczy mikrofonowych; w 3-pasmowe korektory z półparametrycznym „średkiem” w kanałach monofonicznych; w 4-pasmowe korektory w 2 nakalach stereo; w 2 niezależne 24-bit cyfrowe, stereo procesory efektów z 99 programami OMT MULTICORE 16in/4out Kabel multicore o długości 30m, z 20 wejściami XLR do konsoly oraz z panelem scenicznym sage box, który posiada 16 wejść XLR oraz 4 wyjścia XLR Okablowanie	kpl 2 1 1 4 1 1 1		1.000	
			kpl	RAZEM	1.000	
164 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Ekran elektryczny 350x263 WI Cumulus X Ekran rolowany elektrycznie o rozmiarach min 349x260cm Epson EMP-TW700 Projektor multimedialny o rozdzielczości min. 1280x720, min 1600 ANSI lum., min kontrast 10000:1, głośność pracy 26dB Awind wePresent WPS820 - bezprzewodowy prezenter Urządzenie, które podłączone do projektora umożliwia bezprzewodową prezentację. To punkt dostępowy sieci bezprzewodowej (WLAN) działający w standardzie 802.11g umożliwiający transmisję obrazu i dźwięku z każdego komputera wyposażonego w dowolną kartę bezprzewodowa, bez instalacji jakiegokolwiek oprogramowania Uchwyt sufitowy do montażu rzutnika Uchwyt sufitowy do montażu rzutnika Okablowanie	kpl 2 2 2 2 2 1			
			kpl	1.000		
				RAZEM	1.000	
165 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Stolik okrągły (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt			
		11	szt	11.000		
				RAZEM	11.000	
166 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Stolik kwadrat (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt			
		12	szt	12.000		
				RAZEM	12.000	
167 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Szafa w garderobie (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt			
		1	szt	1.000		
				RAZEM	1.000	
168 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Stanowisko DJ-A (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt			
		1	szt	1.000		
				RAZEM	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
169 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Lada w szatni (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
170 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Lada barowa przyokienna (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Bar (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Szafki barowe przy ścianie (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
173 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Scena-podest (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Drzwi harmonijkowe (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
175 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Hoker barowy-krzesło (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		15	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
176 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Krzesło (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		80	szt	80.000	
				RAZEM	80.000
177 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Łoża-sofa (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000
178 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Szafa magazynowa (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
179 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Hydrant wewnętrzny wnękowy z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnicę wraz z gaśnicą (0-53 korytarze;)	szt		
		1	szt	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
180 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym z miejscem na gaśnicę wraz z gaśnicą (1-2 przedsiónek;)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
181 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Tablica ogłoszeniowa 200x462x20cm (każda tablica po 3 szt. paneli w ramie ze szklanym frontem o wym. 120x150x5cm) (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
182 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Wieszaki na kieliszki nad blatem roboczym baru (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwestora)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
183 d.1.4	Kalkulacja własna CPV 45450000-6 SST B- 14.00.00	Lustra hartowane ze szlifowanymi krawędziami (wg.projektu, wizualizacji i wskazań inwest.) 1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawędziami wym. ok. 114x478cm. 1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawędziami wym. ok. 120x291cm. 1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawędziami wym. ok. 117x250cm. 1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawędziami wym. ok. 117x196cm. 1 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawędziami wym. ok. 117x80cm. 5 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawędziami wym. 42x225cm. 6 szt. - Lustro hartowane ze szlifowanymi krawędziami wym. 50x225cm.	szt		
		16	szt	16.000	
				RAZEM	16.000