

PRZEDMIAR ROBÓT 002-00-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: BUDYNEK AWF
Obiekt: BUDYNEK SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNY AWF
Rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE
Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań

Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO
ul.Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

Przedmiar sporządził: mgr inż. Jolanta Śniedziewska
Data opracowania przedmiaru: 04-02-2011

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 002-00-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: BUDYNEK AWF

Obiekt: BUDYNEK SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNY AWF

Rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań

Zamawiający: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO

ul.Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

PRZEDMIAR 002-00-001

Strona 1

04-02-2011

SYKAL-NET

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- | | |
|---|--|
| 1 | CPV 45311200-2: STE-01.00. INSTALACJA ODGROMOWA |
| 2 | CPV 45316000-5: STE-01.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
| 3 | CPV 45317000-2: STE-01.00. BADANIA ODBIORCZE I POMIARY |
-

PRZEDMIAR ROBÓT 002-00-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: BUDYNEK AWF

Obiekt: BUDYNEK SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNY AWF

Rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE

Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań

Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO
ul.Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

PRZEDMIAR 002-00-001

Strona 1

04-02-2011
SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	CPV 45311200-2: STE-01.00. INSTALACJA ODGROMOWA				
1	1	KNR 403-11-38-05-00	Demontaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim z uchwytów klejonych	szt	260,000
1	2	KNNR N009-06-01-05-00	Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych poziomych	metr	190,000
1	3	KNNR N009-06-01-06-00	Demontaż zwodu instalacji odgromowej z prętów nienaprzężonych pionowych	metr	90,000
1	4	KNR 508-06-04-03-01	Montaż zwodów poziomych FeZn ø 8 dach płaski pokryty papą na betonie	metr	190,000
1	5	KNR 508-01-09-07-00	Rura winidurowa RVS22 p.t. w podłożu niebetonowym	metr	90,000
1	6	KNR 508-02-07-01-40	Drut stal ocynkowany fi 8mm wciągany do rur	metr	90,000
1	7	Wycena własna	Ogledziny uziomu powierzchniowego	metr	120,000
1	8	KNR 508-06-18-01-00	Łączenie pręta ø do 10 na dachu łączem uniwersalnym krzyżowym	szt	38,000
1	9	KNR 508-06-19-01-00	Montaż złącza do rynny okapowej na dachu	szt	5,000
1	10	KNR 508-06-19-02-00	Montaż złącza do rynny spadowej na ścianie	szt	5,000
1	11	KNR 508-06-19-06-00	Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik	szt	8,000
1	12	KNR 508-06-22-05-00	Montaż masztu odgromowego o podstawie betonowej h=2m	szt	2,000
2	CPV 45316000-5: STE-01.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
2	1	KNNR N009-05-01-06-00	Demontaż oprawy świetłówkowej z kloszem	szt	15,000
2	2	KNNR N009-03-01-03-00	Demontaż przewodu wtynkowego płaskiego lub kabelkowego	metr	97,000
2	3	KNNR N005-05-04-04-00	Oprawa oświetleniowa typu plafon Isotta ARES	kmpl	6,000
2	4	KNNR N005-05-04-02-00	Oprawa oświetleniowa typu numer policyjny	kmpl	1,000
2	5	KNNR N005-05-07-01-00	Oprawa oświetleniowa naświetlacz LED	kmpl	5,000
2	6	KNNR N005-05-04-04-01	Oprawa oświetleniowa typu kinkiet z przesłona	kmpl	3,000
2	7	KNNR N005-02-13-05-00	Instalacja termoelektryczna z maty grzewczej mocowanej do schodów	szt	1,000
2	8	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż termostatu dla maty grzewczej	szt	1,000
2	9	KNNR N005-04-06-01-00	Montaż czujnika temperatury gruntowego NTC lub równowaznego	szt	1,000
2	10	KNNR N005-12-07-02-00	Wykucie bruzd dla przewodów na styku elementów betonowych	metr	100,000
2	11	KNR 401-07-05-07-00	Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat III do 10 cm	metr	100,000
2	12	KNNR N005-02-05-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	108,000
2	13	KNNR N005-02-05-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	28,000
2	14	KNNR N005-02-05-01-01	Przewód kabelkowy YDY 2x1,5 P.T. w gotowych bruzdach	metr	15,000
2	15	KNNR N005-04-07-04-00	Wyłącznik przeciwporażeniowy 3(4)-biegunowy- uzupełnienie w rozdzielni TRG	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3		CPV 45317000-2: STE-01.00. BADANIA ODBIORCZE I POMIARY			
3	1	KNNR N005-13-01-01-00	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego N.N. ilości 1 faz	szt	3,000
3	2	KNNR N005-13-03-01-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar pierwszy	szt	1,000
3	3	KNNR N005-13-03-02-00	Pomiar rezystancji izolacji obwód 1-fazowy pomiar następny	szt	4,000
3	4	KNNR N005-13-04-03-00	Badania instalacji odgromowej pomiar pierwszy	szt	1,000
3	5	KNNR N005-13-04-04-00	Badania instalacji odgromowej pomiar następny	szt	7,000

LIMIT ILOŚCIOWY
PRZEDMIAR ROBÓT 002-00-001

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: BUDYNEK AWF
 Obiekt: BUDYNEK SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNY AWF
 Rodzaj robót: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRĄDOWE
 Lokalizacja: ul. Królowej Jadwigi 27/39 61-871 Poznań

Inwestor: AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
 IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO
 ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań

PRZEDMIAR 002-00-001

Strona 1

04-02-2011

SYKAL-NET

LP	SYMBOL	N A Z W A	JEDNOSTKA	ILOŚĆ
M A T E R I A Ł Y				
1	1601199	Piaski do zapraw i wypraw	dm ³	800,00
2	1700400	Cementy portlandzkie z dodat 25	kg	160,00
3	1720299	Wapno hydratyzowane	kg	200,00
4	7030001	Czujnik temperatury gruntowy	szt	1,00
5	7030001	Termostat Devireg 316 lub równoważny	szt	1,00
6	7084063	Wyłączniki różnicowo-prądowe P 304 25A/30mA	szt	1,00
7	7301199	Naswietlacz LED 10W IP54 lub równoważny	szt	5,00
8	7304341	Oprawa typu numer policyjny LED IP54 IS LED STEINEL lub równoważny	szt	1,00
9	7304811	Typu plafon 2x26W, IP65 Isotta ARES lub równoważna	szt	6,00
10	7304812	Kinkiet z przesłoną górną, IP65 1x18W, ELSA VISOR ARES lub równoważny	szt	3,00
11	7350313	Światłówka TCL-18W/830	szt	15,60
12	7580204	Rury winidurowe wzmocnione RVS-22	metr	93,60
13	7590002	Mast odgromowy o podstawie betonowej h=2m	szt	2,00
14	7590405	Wsporniki do instalacji odgromowej dla pręta ø 6-8 do klejenia	szt	237,50
15	7590701	Złącza do instalacji odgromowej do rynny okapowej	szt	5,00
16	7590702	Złącza do instalacji odgromowej do rynny spadowej	szt	5,00
17	7590722	Złącza do instalacji odgromowej kontrolne drut-płaskownik	szt	8,00
18	7590750	Złącza do instalacji odgromowej krzyżowe	szt	38,00
19	7950502	Przewód miedziany YDY 2x1,5 - 750V	metr	15,60
20	7950512	Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V	metr	112,32
21	7950513	Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V	metr	29,12
22	8491107	Pręty stalowe ocynkowane ø 8	metr	291,20
23	8540121	Taśma izolacyjna samolepna	metr	1,00
24	8610100	Mata grzewcza wykonana ze wzmocnionego kabla DEVIFLEX DSIA o pow. 12m2 lub równoważna	szt	1,00