

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : ROMONT KORTÓW  
ADRES INWESTYCJI : AWF POZNAŃ  
INWESTOR : AWF POZNAŃ  
ADRES INWESTORA : UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39; POZNAŃ  
WYKONAWCA ROBÓT : .  
ADRES WYKONAWCY : .

### NARZUTY

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT NAWIERZCHNI KORTÓW</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ROZBÓRKOWE</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod boi-	ha		
d.1	0112-02	ka 36.0*36.0/10000	ha	0.130	
				RAZEM	0.130
2		Demontaż zestawu do tenisa do ponownego montażu	kpl.		
d.1	analiza in- dywidualna	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Demontaż istniejącej nawierzchni kortów wraz z wywozem i utylizacją materiału	m <sup>2</sup>		
d.1	analiza in- dywidualna	poz.6	m <sup>2</sup>	1297.000	
				RAZEM	1297.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV teren boisk poz.6	m <sup>2</sup>	1297.000	
				RAZEM	1297.000
<b>2</b>		<b>KORTY</b>			
5	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 4 cm grubość po zagęszcze-	m <sup>2</sup>		
d.2	0106-03	niu - miał kamienny frakcja 1-4mm	m <sup>2</sup>	1297.000	
	analogia	wyrównanie nawierzchni miałem śr. gr 2cm Krotność = 0.5 poz.6		RAZEM	1297.000
6	Kalkulacja	Dostawa i montaż nawierzchni z trawy syntetycznej o wys całkow 17mm i gęstości	m <sup>2</sup>		
d.2	indywidual- na	103000włókien/m2, detx 8800; i o parametrach nie gorszych niż opisanych w projekcie i SIWZ wraz z wykonaniem linii Uwaga - 2 kolory 1297.000	m <sup>2</sup>	1297.000	
				RAZEM	1297.000
<b>3</b>		<b>REMONT OGRODZENIA</b>			
7	kalkulacja	Naprawa ogrodzenia	m		
d.3	indywidual- na	- splecenie istniejącej siatki w dolnych partiach ogrodzenia - wymiana dolnego i środkowego drutu naciągowego ogrodzenia 144	m	144.000	
				RAZEM	144.000
8	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.3	01 1212-05	- oczyszczenie i malowanie słupków ogrodzeniowych oraz stanowiska dla trene- ra 0.314*233.6+0.157*27.4+0.5+0.157*12.5+0.065*5	m <sup>2</sup>	80.440	
	analogia			RAZEM	80.440
9	KNR 2-23	Ogrodzenia wewnętrzne płyty boiska - furtka stalowa	m <sup>2</sup>		
d.3	0404-04	- wymiana siatki w furtkach 1.2*1.7*2+1.7*1.7*1	m <sup>2</sup>	6.970	
	analogia			RAZEM	6.970
10	kalkulacja	Naprawa ogrodzenia - wzmocnienie siatki z kontownika zimnogiętego	m		
d.3	indywidual- na	30x30x4wypełnionego siatką powlekana - mocowanie do istniejącej konstrukcji stalowej 2*36	m	72.000	
				RAZEM	72.000
11	KNR-W 4-	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych wraz z wywo-	m <sup>3</sup>		
d.3	01 0212-05	zem i utylizacja gruzu - rozbiórka podstawy do sędziowania 0.88*0.88*0.8	m <sup>3</sup>	0.620	
				RAZEM	0.620
12	kalkulacja	Montaż słupków do tenisa wraz z siatką w istniejących tulejach - sprzęt z de-	kpl.		
d.3	indywidual- na	montażu 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 2-21	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa	m		
d.3	0607-02	- wymiana desek na siedzisku oraz oparciu stanowiska dla trenera 0.58*7+0.58*2	m	5.220	
	analogia			RAZEM	5.220
<b>4</b>		<b>WYPOSAŻENIE SPORTOWE</b>			
14	kalkulacja	Montaż słupków do tenisa wraz z siatką w istniejących tulejach - sprzęt z de-	kpl.		
d.4	indywidual- na	montażu 2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000