

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Wykonanie ustrojów akustycznych na sali sportowej

Obiekt : Sala Sportowa

Adres : ul.Św.Rocha 9 ; 61-142 Poznań

Roboty budowlane

Inwestor : Akademia Wychowania Fizycznego im.Eugeniusza Piaseckiego
ul.Królowej Jadwigi 27/39 ; 61-871 Poznań

Roboty budowlane

Budowa : Wykonanie ustrojów akustycznych na sali sportowej
Obiekt : Sala Sportowa
Adres : ul.Św.Rocha 9 ; 61-142 Poznań

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Str: 1

Lp.	Opis działu
-----	-------------

1 Roboty remontowe

--- Koniec wydruku ---

Roboty budowlane

Budowa : Wykonanie ustrojów akustycznych na sali sportowej
Obiekt : Sala Sportowa
Adres : ul.Św.Rocha 9 ; 61-142 Poznań

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	Roboty remontowe		
1	<p>Pozycja</p> <p>Montaż szyny trzymającej materace (ceowniki 120/80/6 x 2 zabezpieczone antykorozyjnie, mocowanie na; 2 kotwy Hilti HAS-E M10x90/21 wklejanych na żywicę; mocowanie na śruby z łbem stożkowym i gniazdem 6-kątnym M10x125 na żywicę)wg.projektu Numer specyfikacji : ST-01.06.00</p> <p style="text-align: right;">$(14.61 * 2 + 11.75 * 2) * 2 =$</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	105,440 105,440 105,440	m
2	<p>Pozycja</p> <p>Zaczepty na haki - w posadzce (wycięcie posadzki i wklejenie elem. mocujących z blachy nierdzewnej,montowanej na 6 śrub do płyty, uszczelnienie technologiczne wg.projektu) Numer specyfikacji : ST-01.03.00</p> <p>zaczepty na haki drążków gimnast: 2 * 8 = zaczepty na hak do konia: 2 =</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	18,000 16,000 2,000 18,000	kpl kpl
3	<p>Pozycja</p> <p>Uzupełnienie (naprawa) posadzki sportowej po montażu haków(zaczeptów) Numer specyfikacji : ST-01.03.00</p> <p>przyjęto 50*50cm: 0.25 * 18 =</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	4,500 4,500 4,500	m2 m2
4	<p>Pozycja</p> <p>Montaż konstrukcji - Uchwyt do mocowania kółek gimnastycznych (uchwyt U-1; U-2) - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne i ogniowe, wg.projektu Numer specyfikacji : ST-01.06.00</p> <p>wg.zestawienia U-1: 51.24 * 0.001 * 1.05 =</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	0,054 0,054 0,054	t t
5	<p>Pozycja</p> <p>Montaż konstrukcji stalowej - Konstrukcja dla mocowania drążka do kółek gimnastycznych(wg.projektu) Numer specyfikacji : ST-01.06.00</p> <p>wg.zestawienia B-1: 180.11 * 0.001 * 1.05 = wg.zestawienia B-2: 226.16 * 0.001 * 1.05 =</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	0,426 0,189 0,237 0,426	t t
6	<p>Pozycja</p> <p>Montaż konstrukcji - przedłużenie drabinki przelotowej; - oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne oraz ogniowe Numer specyfikacji : ST-01.06.00</p> <p>wg.zestawienia: 30.0 * 0.001 =</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	0,030 0,030 0,030	t t
7	<p>Pozycja</p> <p>Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej jw. farbami antykorozyjnymi i ogniowymi. Numer specyfikacji : ST.01.07.00</p> <p>przyjęto 40m2/t: 0.426 * 40 =</p> <p style="text-align: right;">Razem =</p>	17,040 17,040 17,040	m2 m2
8	<p>Pozycja</p> <p>Dostawa materiałów - linki, kółka, kołowrotki Numer specyfikacji : ST-01.19.00</p>	1,000	kpl

Roboty budowlane

1. Roboty remontowe

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
9	Pozycja Montaż - liny, drabinki i kółka gimnastyczne Numer specyfikacji : ST-01.19.00	1,000	kpl
10	Pozycja Obszycie materacy eco-skórą o wym.200/120/10 cm z doszyciem uchwytów do wieszania (4 uchwyty na materac na krótszych bokach) Numer specyfikacji : ST-01.19.00	40,000	szt
11	Pozycja Podkonstrukcja - profil zamknięty 40/20/1 mocowany do konstr. dźwigarów Numer specyfikacji : ST-01.06.00	472,000	m
	$14.30 * 30 * 1.1 =$	472	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do liczby całkowitej) =	472,000	m
12	Pozycja Panele akustyczne montowane na ścianach - Ecophon Wall Panel Super G Numer specyfikacji : ST-01.08.00	74,520	m2
	ściana podłużna:	$26.40 * 1.35 =$	35,640
	ściana poprzeczna:	$14.40 * 2.70 =$	38,880
	Razem =	74,520	m2
13	Pozycja Panele akustyczne montowane do sufitu - Ecophon Super G Numer specyfikacji : ST-01.08.00	273,600	m2
	sufit:	$2.40 * 4.80 * 20 + 1.80 * 4.80 * 5 =$	273,600
	Razem =	273,600	m2
14	Pozycja Obniżenie lamp sufitowych - demontaż i ponowny montaż na dodatkowych zawieszach Numer specyfikacji : ST-03.01.00	15,000	kpl
15	Pozycja Demontaż i ponowny montaż siatek ochronnych na suficie Numer specyfikacji : ST-01.01.00; ST-01.19.00	414,750	m2
	ilość jak posadzka + wsp 1,05:	$395.0 * 1.05 =$	414,750
	Razem =	414,750	m2
16	Pozycja Montaż siatki zabezpieczającej oko 45mm PE 2 (piłkochwyty) - linka PE mocowana do ściany Numer specyfikacji : ST-01.19.00	188,500	m2
		$14.50 * 6.50 * 2 =$	188,500
	Razem =	188,500	m2
17	Pozycja Malowanie farbą lateksową tynków wewnętrznych gładkich: dwukrotne - uzupełnienia Numer specyfikacji : ST-01.15.00	207,312	m2
	przyjęto 20% pow.:	$(26.62 + 14.81 * 2) * 6.50 * 0.20 + (395.0 - 273.0) * 1.1 =$	207,312
	Razem =	207,312	m2
18	Pozycja Zabezpieczenie podłogi sportowej w celu ustawienia rusztowań do montażu podkonstrukcji i sufitów Ecophon:(folia budowlana, wykładzina dywanowa typu targowego, płyta OSB 12mm)	1,000	kpl