


P5 - Mocowanie kanału wentylacyjnego Ø400  
w izolacji kauczukowej o gr. 32mm do płatwi stalowych



P5 Ø400 L=3,00m				Max. rozstaw
5				2,00 m
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	N-KLM-MF	81310414102	Klamra do profilu MG, MF nierdzewna	4,00
2	N-SZ-MF2,5-3000	80741412532	Profil montażowy typ MF2,5 dt. 3000 mm nierdzewny	1,20
3	N-NSZ-MF-M8	81190410802	Nakrętka ząbkowana M8 do profilu MG, MF, MH nierdzewna	3,00
4	N-PDC-MF	81107414102	Podkładka do profilu MG, MF, MH nierdzewna	5,00
5	N-PD-8	81480100802	Podkładka okrągła fi 8,4/26 mm nierdzewna	7,00
6	N-144-M8	81490008002	Nakrętka sześciokątna M8 nierdzewna	8,00
7	N-M8x2000	81470082002	Pręt gwintowany M8x2000 nierdzewny	0,50
8	N-UWG-400	81210240002	Obłębina do wentylacji 400 BK nierdzewna	1,00

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Mateusz Stępień

Tytuł rysunku:  
Mocowanie kanału wentylacyjnego do płatwi stalowych

INWESTYCJA / WYKONAWCA:

Zespół Obiektów Sportowych AWF Poznań - Basen

NR RYS.:

67/1/18-5

DATA:

26-01-2018

Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach Mieczuk Wentylacji i warunkach ich zastosowania. Został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Mieczuk Wentylacji, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Format A3