



P10 - Mocowanie kanału wentylacyjnego Ø450  
w izolacji kauczukowej o gr. 32mm do płatwi stalowych



P10 Ø450 L=3,0m				Max. rozstaw
10				2,00 m
Lp.	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy	Nazwa	Ilość dla jednej podpory
1	N-KLM-MF	81310414102	Klamra do profilu MG, MF nierdzewna	4,00
2	N-SZ-MF2,5-3000	80741412532	Profil montażowy typ MF2,5 dł. 3000 mm nierdzewny	0,20
3	N-NSZ-MF-M10	81190411002	Nakrętka ząbkowana M10 do profilu MG, MF, MH nierdzewna	3,00
4	N-PDC-MF	81107414102	Podkładka do profilu MG, MF, MH nierdzewna	5,00
5	N-PD-10	81480101002	Podkładka okrągła fi 10 5/26 mm nierdzewna	7,00
6	N-144-M10	81490010002	Nakrętka sześciokątna M10 nierdzewna	8,00
7	N-M10X2000	81470102002	Pręt gwintowany M10x2000 nierdzewny	0,50
8	N-UWG-450	81210245002	Obejma do wentylacji z izolacją 450 BK nierdzewna	1,00
9	N-SZ-MH2,5-3000	80741625332	Profil montażowy typ MH2,5 dł. 3000 mm nierdzewny	1,00



OPRACOWAŁ:  
mgr inż. Mateusz Stępień

Tytuł rysunku:  
Mocowanie kanału wentylacyjnego do płatwi stalowych

INWESTYCJA / WYKONAWCA:

NR RYS.:

Zespół Obiektów Sportowych AWF Poznań - Basen

DATA:

Niniejszy rysunek stanowi informację o produktach Mzczuk Wentylacji i warunkach ich zastosowania. Został opracowany na podstawie dokumentacji technicznej Mzczuk Wentylacji, nie stanowi projektu w rozumieniu właściwych przepisów.

Format A3