



RSZP-2003- 141 /18

Poznań, dnia 10.05.2018r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: wykonanie termomodernizacji budynku głównego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. (RSZP-2003-06/18/ZP)

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania:

Prosimy o potwierdzenie :

Pytanie 1

Że w kosztach przełożenia grzejników i wykonania odpowiednich przeróbek podejść należy wliczyć koszty związane z wymianą zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne grzejnikowe z głowicą ciecząową.

Odpowiedź 1

Tak, ale tylko w przypadku gdy dotychczasowy i zdemontowany przez Wykonawcę zawór grzejnikowy nie będzie zapewniał należytej szczelności i wykonania zadania w sposób bezusterkowy. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dochowania należytej staranności przy demontażach.

Pytanie 2

Że w kosztach przełożenia grzejników i wykonania odpowiednich przeróbek podejść należy wliczyć koszty związane z wymianą złączek mosiężnych (śrubunków) na gałązkach powrotnych.

Odpowiedź 2

Tak, ale tylko w przypadku gdy zdemontowany przez Wykonawcę śrubunek nie będzie zapewniał należytej szczelności i wykonania zadania w sposób bezusterkowy. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy dochowania należytej staranności przy demontażach.

Pytanie 3

Czy oprócz wyżej wymienionych elementów należy przyjąć coś jeszcze (np. zawór na powrocie?)

Odpowiedź 3

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją przetargową i obowiązującą wiedzą techniczną w sposób, aby przedmiot zamówienia nadawał się do odbioru końcowego bez usterek.

Pytanie 4

Iż zamontowane mają być istniejące grzejniki bez ich płukania – oczyszczenia z zaległego osadu.

Odpowiedź 4

Stare grzejniki przed zamontowaniem należy przepłukać i oczyścić z istniejącego osadu.

Z poważaniem

REKTOR

**dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF
(Kierownik Zamawiającego)**