

Dotyczy: zapytania ofertowego na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w ośrodku dydaktyczno – socjalnym w Ustroniu Morskim.

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu udziela odpowiedzi na pytania z dnia 28.02.2018r.:

1. Proszę o potwierdzenie zakresu robót, które należy wykonać w ramach zapytania :

- a) sieć kanalizacyjna na odcinku S1-Sist
- b) przebudowa odcinka od Sist do studni o rzędnej terenu 8.00/rzędna dna studni 6.33
- c) sieć wodociągowa na odcinku od budynku „i” dalej W1-W21.

**Odp.: Zamawiający potwierdza:**

**a) Tak, należy wykonać sieć kanalizacyjną na odcinku S1-Sist.**

**b) Należy przewidzieć przebudowę odcinka, jednak decyzję o przełożeniu odcinka podjąć po odkryciu kanalizacji i ocenie stanu istniejącego w uzgodnieniu z projektantem.**

**c) Tak, należy wykonać sieć wodociągową na odcinku od budynku i dalej W1-W21. Na odcinku od budynku do W1 równoległe z istniejącą siecią wodociągową.**

2. Jeżeli zakres prac jest inny niż wymieniony w punkcie 1 proszę podać dokładny zakres wymieniając poszczególne numery węzłów przy wodociągu i studni przy kanalizacji ( nie podawać nr etapu ponieważ nie jest jasny zakres!).

**Odp.: Zamawiający potwierdza zakres jak w punkcie 1.**

3. Brak w przedmiarze odcinka odwodnienia studni wodomierzowej Sow-Sistn. Czy należy go wycenić? W przypadku wykonania sieci wodociągowej konieczne jest wykonanie odcinka Sow-Sistn.

**Odp.: Zamawiający informuje, iż odwodnienie studni będzie wykonane w kolejnym etapie. Na obecnym etapie należy tylko przewidzieć wprowadzenie króćca do odwodnienia, a samo odwodnienie domków "B" i "C" będzie tymczasowo realizowane pompą zanurzeniową.**

4. Czy są wybudowane budynki „B” i „C”?

**Odp.: Zamawiający informuje iż budynki "B" i "C" nie są wybudowane, są to budynki projektowane do realizacji w kolejnych etapach.**

5. Czy w zakresie robót do wykonania są przyłącza do budynków „B”?

**Odp.: Zamawiający potwierdza, iż w zakresie robót są przyłącza do budynków "B"**

6. Czy w zakresie robót do wykonania są przyłącza do budynków „C”?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż w zakresie robót nie ma przyłączy do budynków "C", jedynie należy wykonać na realizowanej sieci wodociągowej trójniki i zaślepić je, a w studzienkach kanalizacyjnych S1, S3, S5, S7, S9 przewidzieć kinety z dopływem dla domków „C” i je zaślepić.**

7. Jak należy zakończyć przyłącza kanalizacji sanitarnej:

- a) czy zaślepić odejście studni?
- b) czy rurę dociągnąć do granicy budynku i zaślepić?
- c) czy rurę wejść do budynku i zaślepić?

**Odp. Zamawiający informuje, iż przyłącza kanalizacyjne należy wprowadzić na 1 m do budynków i zaślepić.**

8. Jak należy zakończyć przyłącza wodociągowe:

- a) czy zaślepionym trójnikiem?
- b) czy trójnikiem z zasuwką zaślepioną?
- c) czy rurę dociągnąć do granicy budynku i zaślepić?
- d) czy rurą wejść do budynku i zaślepić?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż przyłącza wodociągowe należy wprowadzić na 1 m do budynków i zaślepić.**

9. Czy w przypadku wystąpienia wód gruntowych będzie założony dziennik pompowań i zapłata za odwodnienie oraz pompowanie nastąpi na podstawie wpisów w dzienniku?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż na podstawie badań geologicznych opracowanych dla przedmiotowego terenu zwierciadło wody gruntowej stwierdzono na głębokości poniżej wykonywanych prac, sączeń nie stwierdzono.**

10. Czy w zakresie prac jest likwidacja kanalizacji sanitarnej i wodociągowej?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż istniejący odcinek wodociągu po trasie projektowanych domków "E" i "D" nie będzie likwidowany na tym etapie wykonawstwa. Zakłada się jego przełożenie w późniejszym etapie. Projektowany wodociąg od budynku "i" do W-21 jest instalacją nową niezależną od sieci istniejącej. Istniejącą kanalizację sanitarną należy odciąć i zaślepić. Zdemontować jedynie odcinki, które będą kolidowały bezpośrednio z wykonywanymi pracami.**

11. Jeżeli w zakresie prac jest likwidacja kanalizacji sanitarnej i wodociągu proszę o informację na czym ma polegać likwidacja:

- a) na zaślepieniu nieczynnych sieci?
- b) na odkopaniu, wyciągnięciu, zasypaniu wykopu oraz utylizacji materiału z demontażu – prace te znacząco podwyższą kwotę oferty?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż istniejący odcinek wodociągu po trasie projektowanych domków "E" i "D" nie będzie likwidowany na tym etapie wykonawstwa. Zakłada się jego przełożenie w późniejszym etapie. Projektowany wodociąg od budynku "i" do W-21 jest instalacją nową niezależną od sieci istniejącej. Istniejącą kanalizację sanitarną należy odciąć i zaślepić. Istniejącą kanalizację sanitarną należy odciąć i zaślepić. Zdemontować jedynie odcinki, które będą kolidowały bezpośrednio z wykonywanymi pracami.**